

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

TEKNIS (RKS)

A. UMUM

1. Uraian Kegiatan

1.1. Lingkup Kegiatan

Pekerjaan : Peningkatan Kualitas Permukiman Gang Padi
Desa Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan,
Kabupaten Mempawah

Lokasi : Kabupaten Mempawah

Tahun Anggaran : 2025

1.2. Sarana Bekerja

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan , Kontraktor harus menyediakan :

- a. Tenaga kerja/ tenaga ahli yang cukup memadai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- b. Alat-alat bantu, alat-alat pengangkut, dan peralatan lain yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
- c. Penyediaan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan tepat pada waktunya.

1.3. Cara pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Acuan Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Penjelasan, ataupun Addendum dokumen Pengadaan (jika ada), serta mengikuti petunjuk dan keputusan Konsultan Pengawas.

2. Peraturan Teknis Pembangunan yang digunakan

2.1. Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Tata cara Pekerjaan Paving Blok
- Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja sesuai SN 03-3990-1995.

- Ketentuan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

2.2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 2.1 tersebut di atas berlaku dan mengikat pula :

- Gambar bestek yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar-gambar detail pelaksanaan (Shop Drawing) yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan/ disetujui oleh Konsultan Pengawas atau Pemimpin Proyek.
- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang disetujui Konsultan Pengawas / Pemilik.
- Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya.

3. Penjelasan Buku Acuan Dokumen Lelang Dan Gambar-Gambar

- Kontraktor wajib meneliti semua Gambar dan Rencana Kerja dan Spesifikasi termasuk tambahan dan perubahan yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwyzing).
- Gambar tidak sesuai dengan spesifikasi, maka yang mengikat/ berlaku adalah ketentuan yang ada di dalam buku spesifikasi. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala besar yang berlaku.
- Bila perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan maka Kontraktor wajib menanyakan kepada Konsultan Pengawas/ Pemilik dan Kontraktor harus mengikuti keputusannya.

4. Jadwal Pelaksanaan

- Sebelum memulai pekerjaan nyata di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib membuat rencana pelaksanaan pekerjaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar-Chart dan Curva “S” dan Net Work Planning jika diperlukan.
- Rencana kerja tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemilik/ Konsultan Pengawas, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima Kontraktor.
- Kontraktor wajib memberikan salinan rencana kerja kepada Pemilik/ Konsultan Pengawas.
- Konsultan Pengawas/ Pemilik akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan rencana kerja tersebut.

5. Kuasa Kontraktor Di Lapangan

Di Lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor atau biasa di sebut Pelaksana Lapangan yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang mendapat kuasa penuh dari Kontraktor, berpendidikan STM lulusan bangunan yang berpengalaman, atau sarjana muda jurusan Teknik Sipil berpengalaman, atau sarjana Teknik Sipil berpengalaman. Penunjukan atau penugasan tenaga ahli yang bertugas di lapangan tersebut ditujukan kepada Pemberi Tugas dan Direksi serta Konsultan Pengawas sebagai tembusannya.

Dengan adanya Pelaksana Lapangan tidak berarti Kontraktor lepas tanggung jawab sebagian ataupun keseluruhan kewajibannya. Kontraktor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek dan Konsultan Pengawas, nama dan jabatan Pelaksana Lapangan untuk mendapatkan persetujuan. Bila dikemudian hari Pelaksana Lapangan dianggap kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis untuk mengganti Pelaksana Lapangan. Dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tersebut diterima oleh Kontraktor, Kontraktor sudah harus menggantinya.

6. Penjagaan Keamanan Lapangan Pekerjaan

- Kontraktor wajib menjaga keamanan di lapangan terhadap barang-barang milik proyek.
- Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah dipasang atau belum, menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambahan.

7. Jenis Dan Mutu Bahan

Jenis dan mutu bahan yang dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi dalam negeri, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban Aparatur Negara, Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2021.