

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(RKS)

MELAKSANAKAN PEKERJAAN OVERHAUL TANKI 041T304
AREA LOC III PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV
CILACAP

Bidder List No: _____

RESIKO pekerjaan (ASPEK CSMS):

☒ HIGH ☐ MIDDLE ☐ LOW



PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP

PARAF/TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR	KONTRAKTOR

DAFTAR ISI

LAMPIRAN B.....	3
1. NAMApekerjaan(PROJECT NAME).....	3
2. PENDAHULUAN (INTRUDUCTION).....	3
3. TUJUANpekerjaan(OBJECTIVES).....	3
4. LOKASpekerjaan.....	3
5. LINGKUPpekerjaan.....	3
5.1. OBJECTIVE HSSE.....	3
5.2. LINGKUP KERJA.....	7
5.3. DATA – DATA TANKI 41T103.....	5
5.4. RINCIANPEKERJAAN.....	7
5.4.1. Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi.....	7
5.4.2. Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja.....	9
5.4.3. Pekerjaan Project Management dan Engineering.....	9
5.4.4. Pengadaan dan Fabrikasi Material/Equipment, meliputi :.....	13
5.4.5. Metode Kerja Konstruksi.....	13
5.4.6. Pengawasan Pekerjaan.....	Error! Bookmark not defined.
5.4.7. Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tanki.....	14
5.4.8. Pekerjaan Perbaikan Bottom.....	14
5.4.9. Pekerjaan Lain-Lain.....	15
5.4.10.Pekerjaan Sipil.....	15
5.4.11.Pekerjaan Listrik & Instrument.....	18
5.4.12.Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Certificate of Inspection).....	19
5.4.13.Material, Peralatan dan Service yang disediakanKONTRAKTOR.....	21
5.4.14.Material, Peralatan dan Mobilisasi/Demobilisasi yang disediakanKONTRAKTOR.....	22
6. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN.....	23
6.1. Penawaran PELAKSANA pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran B Lingkup Kerja.....	23
6.2. Dokumen teknis pendukung:.....	23
6.3. Rincian penawaran harga mengikuti format Bill of Quantity (BEP)PERUSAHAAN.....	24
7. DELIVERABLES.....	24
8. HAK DAN KEWAJIBAN (RIGHTS AND OBLIGATIONS).....	25
9. TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI).....	28
10. LAMPIRAN.....	30
LAMPIRAN C.....	31
LAMPIRAN D.....	35
LAMPIRAN E.....	38
LAMPIRAN F.....	39
LAMPIRAN G.....	40

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

LAMPIRAN B
RUANG LINGKUP
URAIAN DAN SYARAT-SYARAT KERJA
Revisi Final After Prebid Meeting Tgl. 21 Maret 2024

1. NAMA PEKERJAAN (PROJECT NAME)

Melaksanakan pekerjaan Overhaul Tangki 041T304 Area LOC III Kilang PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap.

2. PENDAHULUAN (INTRUCTION)

Melakukan Pekerjaan Overhaul Tangki 041T304 Area Lube Oil Complex III Kilang PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap sesuai memorandum No.267/KPI47152/2023-S5 perihal Rekomendasi Overhaul Tangki 041T304 sebagai dasar scope overhaul tangki 041T304 dalam rangka RKAP tahun 2024. Selanjutnya PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap disebut sebagai **PERUSAHAAN**

2.1. Notifikasi; Order; Purchase Request

Notifikasi	Work Order	Purch. Request
1102308572	8302273421	500042698

3. TUJUAN PEKERJAAN (OBJECTIVES)

- 3.1. Untuk mengembalikan performance Tanki secara optimal dan mendekati design
- 3.2. Meningkatkan kehandalan dan readiness tanki di unit operasi Lube Oil Complex (LOC III) PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap
- 3.3. Melakukan Perbaikan kerusakan-kerusakan pada tangki 041T304 area LOC III PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap sesuai dengan surat rekomendasi dari SSIE

4. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** di Lube Oil Complex (LOC III) PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap. Untuk selanjutnya PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PERUSAHAAN**

5. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan meliputi rincian sebagai berikut:

5.1. OBJECTIVE HSSE

Direktur **KONTRAKTOR** dapat menetapkan organisasi project dalam melaksanakan kontrak, namun tetap bertanggung jawab terhadap pencapaian target HSSE antara lain:

a. Lagging Indicator

- ☐ TRI max 0
- ☐ Zero LTIR
- ☐ Zero Oil Spill
- ☐ Zero Fire
- ☐ Zero Fatalities

b. Leading Indicator

- ☐ Intervensi (Laporan PEKA) min 1 PEKA/bulan
- ☐ Pelanggaran ringan aspek HSSE max 1
- ☐ Pelanggaran berat aspek HSSE max 0

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

Direktur **KONTRAKTOR** bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh pekerja dan pekerjaan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek berikut:

5.1.1. Health

- 5.1.1.1. Pekerja yang dipekerjakan dalam keadaan sehat physic dan mental
- 5.1.1.2. Pekerja berkewajiban untuk menandatangani komitmen aspek kesehatan pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5.1.1.3. Pekerja yang dipekerjakan tidak memiliki sakit beresiko tinggi dengan hasil Medical Check Up (MCU) yang telah diverifikasi oleh Pihak Rumah Sakit yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN**
Adapun minimal item pemeriksaan yang harus dimiliki adalah standard pemeriksaan mengacu ke **H&M Manager No. 067/K100060/2017**
 - a. Dilakukan Anamnesa dan pemeriksaan fisik lengkap.
 - b. Dilakukan pemeriksaan darah rutin (Hb, leukosit dan trombosit).
 - c. Dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu waktu.
 - d. Dilakukan pemeriksaan rekam jantung (EKG).
 - e. Dilakukan pemeriksaan rontgen thorax
- 5.1.1.4. Pekerja yang dipekerjakan wajib melakukan Daily Check Up (DCU) sebelum memulai pekerjaan.

5.1.2. Safety

- 5.1.2.1. Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki HSSE Passport.
- 5.1.2.2. Pekerja yang dipekerjakan harus telah memahami risiko dan potensi risiko yang mungkin terjadi baik dari aktifitas yang dilakukan atau karena aktifitas disekitar tempat bekerja serta memahami upaya pengurangan risiko serta penanggulangannya.
- 5.1.2.3. Menggunakan peralatan standard baik peralatan electrical, mekanik maupun peralatan bertekanan.
- 5.1.2.4. Meyakinkan seluruh peralatan yang digunakan telah dilakukan safety tagging.
- 5.1.2.5. Pekerja yang dipekerjakan wajib di lengkapi dengan alat pelindung diri yang standard dan alat pelindung khusus sesuai pekerjaannya.
- 5.1.2.6. Meyakinkan seluruh peralatan yang di gunakan mempunyai sertifikat atau telah dilakukan uji tes / kelayakan secara fungsi dan sudah dilakukan pemeriksaan di check point dengan diterbitkan tagging laik pakai oleh bagian terkait, Contoh: Peralatan sandblasting, Crane, alat ukur, gerinda dll.
- 5.1.2.7. pekerjaan yang akan dikerjakan sudah memiliki JSA & SIKa (Surat Ijin Kerja Aman) yang berada di lokasi dan sudah dilakukan isolasi / pembebasan energi dan dilakukan gas tes oleh bagian operasi terkait kandungan gas hidrocarbon & pengukuran kadar Oksigen atau dilakukan gas tes oleh bagian Health untuk pekerjaan di confined space terkait kadar toxic, Oksigen & ergonomis.
- 5.1.2.8. **KONTRAKTOR** diwajibkan melaksanakan safety talk pada saat awal melakukan pekerjaan dengan bagian Operasi, Maintenance Area, HSSE dan bagian lainnya yang terlibat dalam pekerjaan.
- 5.1.2.9. **KONTRAKTOR** diwajibkan melaksanakan kegiatan Toolbox Meeting setiap hari Sebelum pekerjaan dimulai di tempat kerja.
- 5.1.2.10 Semua pekerja kontraktor wajib melaksanakan & mematuhi **prosedur** dan himbauan yang berlaku di wilayah **PERUSAHAAN**, pelanggaran terkait aturan yang

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR **KONTRAKTOR**

ada akan diberlakukan konsekuensi sesuai TKO dan Surat Edaran yang telah diterbitkan.

- 5.1.2.11. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan paham akan bahaya, risiko dan mitigasi dari Pekerjaan panas.
- 5.1.2.12. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya flash.
- 5.1.2.13. Terkait Pekerjaan panas diwajibkan **KONTRAKTOR** memasang welding sheet sebagai Cover / blanketing dengan rapat dan tidak ada celah yang berpotensi keluarnya spark.
- 5.1.2.14. Seluruh peralatan dan transportasi diyakinkan tidak menghalangi fasilitas dan instalasi peralatan keadaan darurat (APAR, APAB, Fire Hydrant, Hose Box dan Emergency Box).

5.1.3. Security

- 5.1.3.1. Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki ID badge
- 5.1.3.2. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas
- 5.1.3.3. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan criminal selama bekerja di area RU IV Cilacap
- 5.1.3.4. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan mematuhi aturan masuk ke area Kilang yaitu tidak membawa barang-barang yang terlarang kedalam area Kilang.
- 5.1.3.5. Pekerja yang dipekerjakan berusia tidak lebih dari 55 tahun.

5.1.4. Enviromental

- 5.1.4.1. pekerjaan yang dilakukan harus diyakinkan tidak menimbulkan dampak terhadap tanah, udara dan air.
- 5.1.4.2. Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan harus dipisahkan antara barang metal, nonmetal, limbah B3 dan non B3 serta dikumpulkan dipinggir area dekat jalan secara rapi.
- 5.1.4.3. Vendor/kontaktor bertanggung jawab mengimplementasikan program good housekeeping GHK di seluruh area kerjanya. (ref. surat edaran No. E-013/E14000/2018-S0 tentang implementasi good housekeeping (GHK) di Refinery Unit Cilacap yang terdiri dari:
 - a. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai kategori sampahnya (organik: hijau, anorganik: kuning, dan limbah B3: merah).
 - b. Memastikan semua area kerja bersih dari sisa material dan pekerjaan (contoh: besi, kayu, pasir sand blast, kemasan material, kertas, dan lain - lain).
 - c. Melakukan intervensi jika menemukan personil yang membuang sampah sembarangan serta meninggalkan sisa material dan pekerjaan di area kerja.
 - d. Jika implementasi GHK tidak dilaksanakan baik oleh personal dan timnya maka akan dilakukan pemotongan nilai CSMS.

5.2. DATA – DATA TANKI 041T304

5.2.1. Design Tanki 041T304

- 5.2.1.1. Nominal Diameter : 23880 mm (78,35 ft)
- 5.2.1.2. Height : 16500 mm (54,13 ft)
- 5.2.1.3. Geometric Capacity : 7390 m3 (46482 bbl)

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

5.2.1.4. Nominal Capacity	: 7018 m3 (44142 bbl)
5.2.1.5. Drawable Capacity	: 6917 m3 (43512 bbl)
5.2.1.6. Max. Liquid Level	: 14850 mm (48,72 ft)
5.2.1.7. Min. Liquid Level	: 1524 mm (5 ft)
5.2.1.8. Design Code	: API 650 (Latest Eddition)
5.2.1.9. Type	: Self Supported Cone Roof
5.2.1.10Service	: LMO Raffinate
5.2.1.11Specific Grafit	: 0,8500
5.2.1.12Design Pressure	: Atmospheric
5.2.1.13Operating Pressure	: Atmospheric
5.2.1.14Basic Wind Vecocity	: API 650 (Latest Eddition), ANNEX C
5.2.1.15Operation Temperatur	: 83°C
5.2.1.16Design Temperatur	: 93°C
5.2.1.17Seismic Condition	: Annex E- Zone 4 API 650
5.2.1.18Corrosion allowance	:
a. Shell	: 0 mm
b. Annular	: 0 mm
c. Bottom	: 0 mm
d. Roof	: 0 mm
e. Structure	: 0 mm
5.2.1.19Max. Filling Rate	: 92 m3/hr
5.2.1.20Max. Pump out Rate	: 80 m3/hr
5.2.1.21Thermal Stress Relief	: By Code
5.2.1.22Insulation	: No
5.2.1.23Painting (Int./Ext.)	: As per spec
5.2.1.24Shell Plate	: A 283-C
5.2.1.25Bottom Plate	: A 283-C
5.2.1.26Bottom Annular Plate	: A 283-C
5.2.1.27Roof Plate	: A 283-C
5.2.1.28.Top Angle	: A 36/SS 400
5.2.1.29Roof Str. Shape	: A 36/SS 41
5.2.1.30Roof Str. Plate	: A 283-C
5.2.1.31Internal Pipe	: A 106-B
5.2.1.32Flange Nozzle & Piping	: A 105
5.2.1.33Elbow & Fitting	: A 234 WPB
5.2.1.34Boss Type Nozzle Neck	: A 106-B
5.2.1.35Bolts For Piping	: A 3078 / A 563 A
5.2.1.36Nuts for piping	: A 3078 / A 563 A
5.2.1.37Gaskets	: Spiral Wound Non-Asbestos SS304 Ring
5.2.1.38Miscellaneous Mat'l	: Mild Steel.

PARAF/TANDA TANGAN KONTRAKTOR KONTRAKTOR
--

5.2.2. Standard dan code yang digunakan dalam pekerjaan

- 5.2.2.1. API 653/650 : American Petroleum Institute, latest edition
- 5.2.2.2. ASTM : American Society for Testing Material.
- 5.2.2.3. ASME : American Society of Mechanical Engineering.
- 5.2.2.4. NEMA : National Electric Manufacturing Association.
- 5.2.2.5. AWS : American Welding Society.
- 5.2.2.6. ACI : American Concrete Institution.
- 5.2.2.7. PBI-71 : Peraturan Beton Indonesia.
- 5.2.2.8. ANSI : American National Standard Institute.
- 5.2.2.9. NFPA : National Fire Protection Association.
- 5.2.2.10 SP-477804-41-1 : Field Erected Welded Steel Storage Tank
- 5.2.2.11 API 2000 : Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks.
- 5.2.2.12 ASCE 7 : Minimum Design Loads for Building and Other Structures
- 5.2.2.13 Federal Specification TT-S-00230C and A-A-59588
- 5.2.2.14 Standard/Codes lain yang ditetapkan **PERUSAHAAN**
- 5.2.2.15 Standard diatas sifatnya saling melengkapi dan apabila terdapat pertentangan maka standard yang diambil ditentukan **PERUSAHAAN**

5.3. LINGKUP KERJA

5.3.1. Melakukan Pekerjaan Persiapan

- 5.3.1.1. Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi.
- 5.3.1.2. Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja
- 5.3.1.3. Pekerjaan Engineering.
- 5.3.1.4. Pengadaan dan Fabrikasi Material / Equipment.

5.3.2. Melakukan pekerjaan Overhaul

- 5.3.2.1. Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tanki
- 5.3.2.2. Pekerjaan Perbaikan Bottom Plate
- 5.3.2.3. Pekerjaan Lain-lain (Penggantian Valve dan Bolt & Nut)
- 5.3.2.4. Pekerjaan Sipil (Sandblasing dan Pengecatan)
- 5.3.2.5. Pekerjaan Listrik dan Instrument
- 5.3.2.6. Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Certificate of Inspection).

5.4. Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi

- 5.4.1. Melaksanakan pekerjaan persiapan di lapangan yang meliputi peninjauan lokasi kerja, survey lapangan dan persiapan peralatan kerja.
- 5.4.2. Membuat ~~time schedule~~ **proposal teknis** pekerjaan yang terdiri dari
 - a. Inspection and Test Plan (ITP)
 - b. Prosedur Kerja
 - c. Time schedule

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

Proposal teknis pekerjaan akan ~~review~~ dan dievaluasi pada saat presentasi teknis. Sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan ~~time~~ ~~schedule~~ dan proposal teknis pekerjaan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak, selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan. Durasi waktu yang diperhitungkan dalam time schedule adalah durasi untuk seluruh pekerjaan overhaul tangki yang mencakup pekerjaan mekanik, sipil, instrument, listrik dan lainnya termasuk pekerjaan persiapan dan mob/demobilisasi.

- 5.4.3. Membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE) Plan, analisa Keselamatan Kerja **Job Safety Analysis (JSA)** dan merencanakan peralatan Keselamatan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan HSSE Plan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak dan selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan terdiri dari:

5.4.3.1. Proses 1: KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS

- a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE
- b. Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE

5.4.3.2. Proses 2: KEBIJAKAN DAN SASARAN

- a. HSSE Policy Dan Objective
- b. HSSE Performance Indicator / KPI (Key Performance Indicator)

5.4.3.3. Proses 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN

- a. Struktur Organisasi, Tugas Dan Tanggung
- b. Pemeriksaan Kesehatan
- c. Asuransi Ketenagakerjaan
- d. Pelatihan Dan Kompetensi Pekerja Yang Terlibat Dalam pekerjaan
- e. HSSE Communication

5.4.3.4. Proses 4 : MANAJEMEN RISIKO

- a. Work Site Hazard Analysis

5.4.3.5. Proses 5 : PERENCANAAN DAN PROSEDUR

- a. Prosedur Kerja Dan Standar Keselamatan
- b. Emergency Response
- c. Pengelolaan Penyebaran Pandemic (Bila Terjadi Pandemic)

5.4.3.6. Proses 6 : IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

- a. Pengelolaan Perubahan (Management of Change)
- b. Kelayakan Peralatan Yang Digunakan
- c. Sistem Izin Kerja Aman (Sika)/ Permit To Work
- d. Pengelolaan ~~SUKONTRAKTOR~~ **KONTRAKTOR** Jika Menggunakan)
- e. Keselamatan Berkendara

5.4.3.7. Proses 7 : JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT

- a. Audit Dan Atau Inspeksi, Review Dan Evaluasi Pemenuhan
- b. Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan

5.4.3.8. Proses 8: Tinjauan

- a. Pelaksanaan Tinjauan Management

- 5.4.4. Mempersiapkan seluruh pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang diperlukan diantaranya untuk material, tenaga kerja dan peralatan kerja ke PERUSAHAAN maupun ke Instansi terkait, termasuk ke SKPP MIGAS semua biaya perijinan ditanggung **KONTRAKTOR**

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

- 5.4.5. Menyediakan (sewa) Handy Talk minimal 2 (dua) Unit dan direksi kit/container ukuran 20 ft sebanyak 1 (satu) Unit untuk container storage/gudang dilapangan.
- 5.4.6. Membuat jalan ke Bundwall, mengembalikan/memperbaiki open ditch (saluran terbuka) bekas jalan sementara ke area tanki, menimbun kembali Bundwall ke kondisi semula setelah pekerjaan selesai. Meterial pipa dan plate bekas yang digunakan untuk jalan sementara menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.

5.4.7. Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja

- 5.4.7.1. **KONTRAKTOR** mobilisasi tenaga kerja yang terampil, berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun serta bersertifikat yang dibutuhkan untuk Welder, Welding Inspector (WI) serta dilengkapi semua perijinan tenaga kerja. Seluruh tenaga kerja tidak diperbolehkan merangkap pekerjaan ditempat / area lain, harus settle di lokasi pekerjaan dan tenaga ber-sertifikat harus di-submit ke bagian SSIE untuk direview sebelum memulai pekerjaan.
- 5.4.7.2. **KONTRAKTOR** mobilisasi semua alat-alat berat (termasuk operator dan rigger) dan peralatan kerja ke site proyek pada saat diperlukan dan dalam jumlah cukup, layak dipakai untuk operasional dan siap dipakai sesuai schedule.
- 5.4.7.3. Peralatan yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki atau diganti dengan peralatan yang kondisinya masih baik.
- 5.4.7.4. Apabila **PERUSAHAAN** menilai peralatan yang digunakan tidak mencukupi dan diperkirakan akan mengganggu jadwal pelaksanaan, **PERUSAHAAN** berhak untuk memerintahkan mendatangkan peralatan tambahan yang diperlukan dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**. Apabila **KONTRAKTOR** tidak mengindahkan perintah ini, **PERUSAHAAN** berhak untuk mendatangkan peralatan yang dimaksud untuk digunakan dan semua biaya yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
- 5.4.7.5. Semua peralatan kerja dan tenaga kerja yang tidak diperlukan lagi di site dapat dikeluarkan dari lokasi proyek setelah mendapat ijin tertulis dari **PERUSAHAAN** kecuali alat-alat yang masih diperlukan dalam masa pemeliharaan.
- 5.4.7.6. **KONTRAKTOR** mengangkut material sisa atau bekas yang tidak terpakai ke tempat yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN** menggunakan peralatan yang disediakan oleh **KONTRAKTOR**.
- 5.4.7.7. **KONTRAKTOR** mengangkut / membuang material sisa yang tidak dipakai ke tempat yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN**.
- 5.4.7.8. **KONTRAKTOR** mengurus ijin pengangkutan material untuk keperluan proyek kepada instansi yang berwenang dengan biaya dan **KONTRAKTOR**.
- 5.4.7.9. Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas, PERDA yang berlaku di daerah yang dilalui, termasuk kapasitas dan jenis angkutan yang diijinkan untuk melalui jalan umum setempat.
- 5.4.7.10. Membongkar dan mengeluarkan seluruh fasilitas direksi kit setelah pekerjaan proyek selesai dilaksanakan.
- 5.4.7.11. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan pengangkutan material menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.

5.4.8. Pekerjaan Project Management dan Engineering

- 5.4.8.1. **KONTRAKTOR** harus membuat struktur organisasi lengkap dengan personel dan scope pekerjaan masing-masing.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

- 5.4.8.2. Personel dalam struktur organisasi adalah benar-benar personel yang digunakan dalam pekerjaan ini, tidak terlibat dalam pekerjaan atau proyek lain dan dapat dihubungi sewaktu-waktu di site day by day bila dibutuhkan sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi.
- 5.4.8.3. **KONTRAKTOR** melakukan perencanaan pekerjaan mulai dari schedule, pembobotan, S Curve dan lain-lain.
- 5.4.8.4. **KONTRAKTOR** melakukan analisa dan pelaporan pekerjaan sesuai dengan ketentuan (harian, mingguan dan bulanan).
- 5.4.8.5. **KONTRAKTOR** harus menyediakan tenaga kerja setidaknya minimal meliputi:
- 1) Site Manager dengan kualifikasi:
 - a. Berpengalaman sebagai Site Manager atau Senior / Lead Engineer EPC minimal 5 tahun.
 - b. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun yang dibuktikan dengan CV.
 - c. Memiliki pengalaman dalam membangun Oil Aboveground Storage Tank minimal 5 tahun.
 - 2) Project Control dengan kualifikasi:
 - a. S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun di proyek yang dibuktikan dengan CV.
 - b. Mampu menggunakan minimal Microsoft ProjectTM dan Microsoft Excel sebagai tools untuk scheduling dan progressing.
 - c. Project Control bertugas untuk:
 - i. Membuat time schedule pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh bagian MA dan Equipment Overhaul **PERUSAHAAN** sebagai acuan pekerjaan.
 - ii. Membuat laporan weekly report yang dilaporkan setiap minggu kepada bagian MA dan Planner Equipment Overhaul.
 - iii. Mengantisipasi pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan dua atau tiga minggu ke depan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan memberikan laporan kepada bagian MA dan Equipment Overhaul **PERUSAHAAN**
 - iv. Menyiapkan materi untuk weekly meeting.
 - v. Mengendalikan aktivitas project sesuai dengan master schedule dan membuat antisipasi potensi keterlambatan dan memberi peringatan kepada project manager dan site manager. Kemudian membuat laporan kepada project manager dan site manager untuk melakukan langkah tindak lanjutnya.
 - 3) Senior/Lead Engineer (Mechanical, Instrument, Electrical) dengan kualifikasi:
 - a. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun di proyek yang dibuktikan dengan CV.
 - b. Mampu membaca gambar teknik.
 - c. Paham terhadap standard yang digunakan dalam pekerjaan.
 - d. Mampu menggunakan AutoCAD.
 - 4) Tenaga Welder dengan kualifikasi:
 - a. Memiliki Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini).

PARAF/TANDA TANGAN KONTRAKTOR	KONTRAKTOR
---	-------------------

- b. Memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae untuk diverifikasi oleh Stationary & Statutory Inspection Engineer **PERUSAHAAN**
 - c. Apabila Welder bersangkutan tidak melakukan pengelesan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka dilakukan uji ulang welder yang ditujukan ke MIGAS untuk mendapatkan pengesahan dan perpanjangan sertifikat MIGAS. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan uji ulang welder menjadi beban **KONTRAKTOR**
- 5) Tenaga QA/QC dengan kualifikasi:
- a. Memiliki minimal sertifikat Welding Inspector (WI).
 - b. Bersertifikat Dirjen MIGAS yang masih berlaku.
 - c. Berpengalaman dibidangnya minimal 5 tahun yang ditunjukkan dengan curriculum vitae.
 - d. Memiliki kemampuan untuk:
 - i. Kewenangan sebagai pengawas teknis dan advisor di lapangan.
 - ii. Berkoordinasi langsung serta mematuhi arahan Inspector bagian Stationary Statutory Inspection Engineer **PERUSAHAAN**
 - iii. Mampu menyajikan ITI (Inspection Test Plan) dan merencanakan sequence pekerjaannya.
- 5.4.8.6. Apabila tenaga kerja yang disediakan **KONTRAKTOR** tidak memenuhi persyaratan dan dipandang memiliki kinerja tidak kompeten dibidangnya, maka **PERUSAHAAN** berhak untuk meminta dan menunjuk penggantinya dengan biaya sepenuhnya ditanggung **KONTRAKTOR**
- 5.4.8.7. Apabila **KONTRAKTOR** melakukan perubahan pejabat dalam struktur organisasi proyek maka harus memberitahukan secara tertulis **PERUSAHAAN** tentang pejabat penggantinya baik sementara maupun permanen
- 5.4.8.8. **KONTRAKTOR** membuat engineering design yang mencakup design calculation, detail drawing, fabrication/shop drawing, construction drawing, spesifikasi semua peralatan serta contruction method yang mengacu pada lingkup kerja, basic design, general spesifikasi dan general drawing yang terdapat dalam dokumen tender ini. Semua referensi Engineering Design harus sesuai dengan Standard/Code yang sudah disebutkan dalam item sebelumnya. Seluruh drawing harus AFC (Approval for Contruction) oleh bagian **PERUSAHAAN** sebelum pelaksanaan pekerjaan dan tidak diperbolehkan melakukan modifikasi design tanpa disetujui oleh **PERUSAHAAN**
- 5.4.8.9. Penggunaan material tanpa terkecuali wajib dilakukan pengecekan / pengetesan oleh bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan material tanpa persetujuan dari **PERUSAHAAN**
- 5.4.8.10 pekerjaan engineering yang termasuk dalam pekerjaan ini antara lain:
- a. Prosedur dan koordinasi kerja.
 - b. Detail jadwal proyek yang harus dipresentasikan pada presentasi teknik dengan Critical Patch Method, sehingga dapat dimonitor dan diatasi kalau ada line patch yang kritis.
 - c. Perhitungan-perhitungan dalam design dan analisis.
 - d. Laporan kemajuan pekerjaan meliputi engineering, procurement, fabrikasi dan kontruksi.
 - e. Lay out tata letak peralatan di site.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

- f. Spesifikasi peralatan-peralatan yang akan dipasang.
- g. Drawing detail spesifikasi peralatan.
- h. Manual book dan drawing dari manufacture.
- i. Test Report untuk peralatan Mechanical, Electrical, Rotating, Instrumentasi, Sertifikasi test dan inspeksi dari manufacture.
- j. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

5.4.8.11 Sebelum melaksanakan pembangunan, **KONTRAKTOR** diwajibkan melaporkan hasil survey di lapangan dan melengkapi data teknis yang diperlukan serta gambar-gambar pelaksanaan dengan mengacu kepada:

- a. Uraian lingkup kerja.
- b. Drawing pelaksanaan yang ada.
- c. Data teknis dan site condition.
- d. Standard/Codes yang berlaku.

5.4.8.12 Workflow ke-engineering-an harus mengikuti kaidah sebagai berikut:

- a. **KONTRAKTOR** harus membuat Engineering Design (perhitungan/calculation sheet dan drawing).
- b. **KONTRAKTOR** mengirim dokumen di atas **PERUSAHAAN** untuk mendapatkan masukan atau komentar.
- c. **KONTRAKTOR** menerbitkan dokumen Approval for Construction (AFC) sebagai acuan kerja konstruksi. Seluruh engineering design yang sudah AFC oleh Lead Engineer dan Manager Engineering **KONTRAKTOR** belum dapat dipergunakan sebagai referensi untuk konstruksi sebelum mendapatkan persetujuan dari **PERUSAHAAN**.
- d. Setelah pemasangan dinyatakan lengkap (mechanical completion), **KONTRAKTOR** harus menyerahkan gambar "As-Built" dalam dokumen MDR (Manufacturing Data Report) sesuai dengan apa yang dipasang dan dilaksanakan serta dilengkapi dengan spesifikasi yang telah disetujui/disahkan oleh pengawas pelaksana.

5.4.8.13 **KONTRAKTOR** bertanggung jawab terhadap performance yang dihasilkan maupun kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam Engineering Design. Semua biaya yang timbul akibat kesalahan tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.

5.4.8.14 Re-drawing design existing yang tidak dilakukan penggantian sesuai dengan kondisi di lapangan (As-Built) dan me-revisi gambar P&ID, PFD existing dan drawing lainnya yang berubah akibat proyek ini.

5.4.8.15 Membuat engineering design dan engineering document meliputi:

- a. Survey lapangan / site survey
- b. Construction method
- c. Detail drawing construction
- d. Spesifikasi peralatan
- e. As built drawing
- f. Welding Prosedure Specification (WPS) dan Welding Map
- g. Inspection Test Plan (ITP) yang meliputi antara lain:
 - 1) Material & Manufacture Test Plan

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR **KONTRAKTOR**

- 2) Receiving Test Plan
 - 3) Construction Test Plan & Monitoring
 - 4) Mechanical Compliance Test Plan
 - 5) Operation Acceptance Test Plan
- h. Test report untuk masing-masing test plan
- i. Manufacture Data Report (MDR).

5.4.8.16 Inspection Test Plan (ITP) harus dilakukan persetujuan dulu ke MIGAS sebelum pekerjaan eksekusi dilakukan.

5.4.8.17 KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga inspektor day by day sesuai kebutuhan saat pekerjaan dilakukan di lapangan dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun antara lain: Welding Inspector (WI), dan Ahli Non Destructive Test level I (NDT-I) dan Tenaga Ahli pelaksana lapangan (berpengalaman membangun/perbaiki tipe tangki yang akan diperbaiki minimal 3 tangki).

5.4.8.18 KONTRAKTOR menyediakan Safetyman yang berpengalaman dalam hal keselamatan kerja. Sebelum pekerjaan dimulai agar menyerahkan Curriculum Vitae ke bagian HSSE PERUSAHAAN.

5.4.8.19 Membuat daily report dan weekly report terkait progres pekerjaan dan temuan di lapangan untuk dilaporkan dan didiskusikan dengan inspektor bagian SSIE (Stationary & Statutory Inspection Engineer) PERUSAHAAN.

5.4.8.20 KONTRAKTOR harus menunjukkan perusahaan Third Party Inspection (Perusahaan Inspeksi / PI) untuk pekerjaan NDT dan membantu pengurusan Certificate Of Inspection (COI) tangki dari MIGAS serta mendapatkan persetujuan oleh PERUSAHAAN bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer.

5.4.9. Pengadaan dan Fabrikasi Material/Equipment, meliputi:

5.4.9.1. Material yang menjadi tanggung jawab ~~KONTRAKTOR~~ sebagaimana disebutkan dalam RAB terlampir, harus diadakan sesuai dengan Recommended Brand List yang dikeluarkan oleh ~~PERUSAHAAN~~

5.4.9.2. Part-part yang tidak disebutkan dalam brand list agar disetujui terlebih dahulu oleh ~~PERUSAHAAN~~ Tidak diperbolehkan pemasangan part non brandlist tanpa persetujuan dari ~~PERUSAHAAN~~

5.4.10 Metode Kerja Konstruksi

5.4.10.1 ~~KONTRAKTOR~~ mempersiapkan metode konstruksi yang meliputi:

- a. Peralatan utama yang digunakan meliputi spesifikasi, kapasitas dan jumlah alat.
- b. Sequence pekerjaan meliputi prosedur pekerjaan, lay out, urutan pekerjaan, schedule dan lain-lain.
- c. Sistem quality control,
- d. TRA (Task Risk Assessment) dan safety precaution lain yang dibutuhkan.
- e. Perhitungan detail dari setiap sequence

5.4.10.2 Seluruh hasil pekerjaan terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis

5.4.10.3 Semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan pengelasan di atas, apabila tidak memungkinkan maka ~~KONTRAKTOR~~ harus memastikan saat pekerjaan pengapian

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

di atas dilakukan dalam kondisi aman dan mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari Pengawas **PERUSAHAAN** (MA 4 dan HSSE).

5.5. Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tangki

Melakukan cleaning internal tangki dari sludge / sisa minyak sampai dengan tangki bagian dalam bersih dan gas free dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

5.5.1 Melakukan pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan:

- 5.5.1.1 Memasang spades pada semua sistem perpipaan (inlet/outlet tangki) dan melepas kembali setelah pekerjaan perbaikan selesai.
- 5.5.1.2 Melepas dan atau mengisolasi fasilitas peralatan tangki yang dapat mengganggu pekerjaan cleaning seperti peralatan listrik dan instrument, pada saat melepas/menyambung agar menghubungi Pengawas **PERUSAHAAN** (MA-4) yang bersangkutan. Peralatan akan dipasang kembali setelah pekerjaan penggantian tangki selesai dilaksanakan sehingga saat melepas/membongkar harap dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan inventarisir peralatan kemudian diserahkan ke Pengawas **PERUSAHAAN** untuk diamankan.
- 5.5.1.3 Membuka seluruh cover manholes, nozzle inlet dan outlet tangki, dan menutupnya kembali setelah pekerjaan selesai.
- 5.5.1.4 Melepas kerangan/valve 6" Inlet, valve 8" Outlet, valve 3" condensate outlet dan valve 6" line drain, kemudian mengganti dan memasang kembali setelah tangki selesai overhaul dan siap untuk dioperasikan.
- 5.5.1.5 Memasang dan melepas selang dan pompa minyak.
- 5.5.1.6 Memasang blower pada manhole dan pasang lampu penerangan di dalam tangki, lepas kembali setelah pekerjaan cleaning selesai

5.5.2 Memompa/memindahkan minyak ke tangki lain atau ke tempat lain yang ditunjuk **PERUSAHAAN**

5.5.3 Mengeluarkan sludge/kotoran sisa minyak dari dalam tangki sampai dengan mengangkut dan membuang ke sludge pond atau ke tempat pembuangan yang ditunjuk oleh Pengawas **PERUSAHAAN**. Semua peralatan yang digunakan menjadi tanggung jawab Pemborong, drum untuk penampungan disediakan **PERUSAHAAN**

5.5.4 Membersihkan bagian dalam tangki, hingga bersih dan gas free.

5.6. Pekerjaan Perbaikan Bottom

5.6.1 Membersihkan Bottom yang pittings corossion yang akan diisi dengan kawat las dengan dengan metode sweep blast (COMMERSIAL BLAST), perkiraan sebesar 5% dari luasan bottom. Pada saat pelaksanaannya sesuai dengan penandaan yang dilakukan oleh Inspektur Stationary Engineering **PERUSAHAAN**

5.6.2 Mengisi dengan mengelas bagian yang mengalami pitting corrosion pada Bottom setelah dilakukan sandblast, prakiraan sebesar 5% dari total luas Bottom. Pada saat pelaksanaannya sesuai dengan penandaan yang dilakukan oleh Inspektur Stationary Engineering **PERUSAHAAN**

5.6.3 Overlay Bottom Annular yang mengalami penipisan/korosi merata dengan 10000 x 1829 x 5 mm THK PLATE CS A283-C. Pada saat pelaksanaannya sesuai penandaan yang dilakukan Stationary Engineering **PERUSAHAAN** Untuk perhitungan prakiraan diambil 10% dari total luas. Radius minimum sudut plate adalah 2". Pelaksanaannya mengacu kepada API Standard 653 item 7.3

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

5.7. Pekerjaan Lain-Lain

- 5.7.1 Memasang blower pada manhole tanki dan roof manhole kemudian melepasnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 5.7.2 Memasang lampu penerangan di dalam tanki kemudian melepasnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 5.7.3 Mengganti bolt & nut yang mengalami korosi pada roof manhole dengan ukuran sesuai existing.
- 5.7.4 Perbaiki pipe support counterweight yang mengalami korosi sesuai dengan arahan dan persetujuan pengawas **PERUSAHAAN**
- 5.7.5 Perbaiki isolasi pipa outlet 8" dan 2" yang mengalami kerusakan dengan arahan dan persetujuan pengawas **PERUSAHAAN**
- 5.7.6 Penggantian Gate Valve N2 Gas Blanketing Ø 3"-150#, Gate Valve Inlet Steam Heater Ø 3"-150# dan Gate Valve Outlet Steam Heater Ø 4"-150# beserta gasket dan insulating gasket, dengan spesifikasi sesuai existing atau yang disetujui oleh **PERUSAHAAN**
- 5.7.7 Membuat name plate tanki untuk mengganti nama plate tanki yang hilang. Design Name Plate harus sesuai dengan standard API STANDARD 650 latest editions.
- 5.7.8 Membersihkan lokasi kerja dan membuang kotoran ke tempat yang ditentukan oleh Pengawas **PERUSAHAAN** setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

5.8. Pekerjaan Sipil (Sandblasting dan Pengecatan).

5.8.1 Pekerjaan Persiapan/Penyelesaian khusus pekerjaan Sipil

- 5.8.1.1 Memasang scaffolding di luar dan di dalam tanki. Kebutuhan pemasangan dan pembongkaran scaffolding dikoordinasikan dengan Bagian Maintenance Area, pada saat pemasangan scaffolding agar menghubungi bagian HSSE untuk mengetes dan meyakinkan bahwa hasil pemasangan scaffolding sudah memenuhi standard dan aman untuk digunakan, pemasangan dan peralatan scaffolding disediakan dari Kontrak lain yang dedikasi untuk pekerjaan overhaul Tanki & Boiler.
- 5.8.1.2 Memasang papan tumpuan keranjang gantung/alat bantu saat melakukan pekerjaan sandblast dan pengecatan shell plate tanki. Sebelum alat tersebut digunakan agar menghubungi HSSE untuk mengetes dan meyakinkan bahwa alat tersebut sudah aman digunakan.
- 5.8.1.3 Mengangkut material pasir sandblast, material cat dan material sand sheet baru ke area Workshop dan atau dari luar area ke lokasi tanki.
- 5.8.1.4 Melakukan stripping tanah area bundwall yang terkena ceceran minyak kemudian mengurug, meratakan dan dipadatkan kembali hingga tanah area bundwall rata, rapi dan bersih.
- 5.8.1.5 Membersihkan tempat kerja dari kotoran/sampah sisa pekerjaan sandblast dan pengecatan, membuang kotoran/sampah tersebut ke tempat yang ditunjuk oleh Pengawas **PERUSAHAAN**.
- 5.8.1.6 Semua material coating harus dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS), Technical Data Sheet (TDS) dan Certificate of Analysis (COA) dari manufacture dan diserahkan ke Pengawas **PERUSAHAAN** atau Stationary Engineer (SSIE), untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
- 5.8.1.7 Peralatan sandblasting, airless spray dan compressor yang digunakan untuk pekerjaan sandblasting dan coating harus dilengkapi dengan Oil Trap dan Water Trap untuk menjamin tidak ada air atau oil yang terbawa/menempel pada permukaan material.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

5.8.2 Pekerjaan Surface Preparation / Sandblasting

- 5.8.2.1 Melaksanakan **Sand Blasting** hingga to **Near White Metal (SSPC SP-10)** pada semua permukaan material antara lain: bottom dan shell course #1 atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- 5.8.2.2 Melaksanakan **Wet Blasting** hingga to **Near White to Metal (SSPC SP-10)** pada permukaan luar tanki antara lain: shell outside, roof dan aksesories nya atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- 5.8.2.3 Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface cleaning dengan standard SSPC-VIS1 (Color Photographic Standards For Surface Preparation), peralatan yang digunakan disediakan oleh Pembedor.
- 5.8.2.4 Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface profile dengan menggunakan Keane-tator Surface Profile Comparator. Peralatan yang digunakan disediakan oleh **KONTRAKTOR**. Hasil pemeriksaan disampaikan ke bagian SSIE. pekerjaan sandblasting harus diawasi penuh oleh Coating Inspector untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh **PERUSAHAAN**

5.8.3 Pekerjaan Pengecatan

- 5.8.3.1 Melaksanakan painting seluruh permukaan product side pada bottom dan shell inside course #1 dan aksesories lain yang menempel sesuai **Tabel 1 Pengecatan** menggunakan **Epoxy Phenolic** dengan tebal kering minimum DFT 300 µm.
- 5.8.3.2 Melaksanakan primer painting pada seluruh permukaan product outside yang di-wet blasting pada shell eksternal, upper roof beserta aksesories dan support-supportnya sesuai dengan **Tabel 2 Pengecatan** menggunakan **Surface Tolerant** dengan tebal kering minimum DFT 80 µm.
- 5.8.3.3 Melaksanakan intermediate painting (cat dingi **IC**) pada seluruh permukaan product outside pada shell outside, upper roof beserta aksesories dan support-supportnya sesuai dengan **Tabel 2 Pengecatan** menggunakan **Polyamide Epoxy Finish** dengan tebal minimum DFT 150 µm.
- 5.8.3.4 Melaksanakan finish painting (cat dingi **FC**) pada seluruh permukaan product outside pada shell outside, upper roof beserta aksesories dan support-supportnya sesuai dengan **Tabel 2 Pengecatan** menggunakan **Polyurethane** dengan tebal minimum DFT 50 µm.
- 5.8.3.5 Membuat tag number pada dinding tanki pada 2 (dua) sisi lokasi dan logo **PERUSAHAAN** & arah pada seluruh pipa-pipa yang ada disekitar tanki tersebut. Bentuk ukuran dan warna menyesuaikan dengan existing atau sesuai petunjuk dari Pengawas **PERUSAHAAN**
- 5.8.3.6 Menyediakan tenaga Inspector Coating yang mempunyai lisensi/certificate coating Inspector yang masih berlaku dari INDOCOR, ASCOATINDO atau Coating Consultant yang ber-sertifikat NACE) dan sudah berpengalaman dalam bidang tersebut di atas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di site dan workshop selama pekerjaan pengecatan berlangsung day by day sampai pekerjaan diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN**
- 5.8.3.7 Melaksanakan pekerjaan pengecatan primer dan finish pada bagian dalam dan luar Tangki 041T304 beserta aksesoriesnya, sesuai dengan tabel di bawah ini.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

Tabel 1: Pengecatan Bagian Dalam Tangki

No	Item	Primer (Min. DFT)	Finish (Min. DFT)	Application Equipment
1	Surface Preparation	Sand blasting to near white metal (SSPC-SP10)		
2	Product side pada shell inside, bottom/annular, Stilling well, internal pipe, fitting (elbow, flange) dan accessories lainnya	Epoxy Phenolix (1 st 152-178 µm) Warna harap dibedakan dengan Inorganic Zinc	Epoxy Phenolix (2 nd 152-178 µm)	Airless spray
3	Underside bottom plate (outside product), termasuk annular dan accessories tangki yang menempel	Coaltar epoxy (200 µm)	Coaltar epoxy (200 µm, total 400 µm)	Airless spray
4	Shell inside, bottom, annular, pipa, fitting (elbow, flange) dan asesories lainnya	Epoxy Phenolix (1 st 152-178 µm) Warna harap dibedakan dengan Inorganic Zinc	Epoxy Phenolix (2 nd 152-178 µm)	Airless spray

Tabel 2: Pengecatan Bagian Luar Tangki

No	Item	Primer (Min. DFT)	Finish (Min. DFT)	Application Equipment
1	Surface Preparation	Wet blasting to near white metal (SSPC-SP10)		
2	Product outside di shell, roof, pipa, fitting (elbow, tee, reducer dan asesories lainnya), wind girder, spiral stair way, top platform, handrail & structure-nya	Surace Tolerance (80 µm)	Polyamide Epoxy Finish (150 µm) dan Polyurethane (50 µm)	Airless spray

Tabel 3: Pengecatan Sistem Perpipaan

No	Item	Primer (Min. DFT)	Finish (Min. DFT)	Application Equipment
1	Surface Preparation	Sand blasting to near white metal (SSPC-SP10)		
2	Pipa-pipa Outside product (Inlet/Outlet, Drain, dll) termasuk support-support-nya	Inorganic Zinc (75 µm)	Polyamide Epoxy Finish (150 µm)	Kwas/Roll

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

Tabel 4: Sistem Pengecatan

	Item	Paint	DFT (min.)	Application Equipment
Di Shop	Surface Preparation	Sand blasting to near white metal (SSPC-SP10)		
	Primer	Inorganic Zinc Primer	75 µm (1 layer)	Airless spray
Di Site	Surface Primer Preparation	Pasca handling Untuk area yang rusak: Sand blasting near to white metal (SSPC-SP10) Untuk area yang tidak rusak: Power tool atau hand tool cleaning (SSPC-SP3/SSPC-SP2)		
	Touch-up paint	Inorganic Zinc Primer	63 µm (1 layer)	Airless spray
	Finish	Polyamide Epoxy Finish	150 µm	Airless spray
		Polyurethane	50 µm	Airless spray
	Shell inside, bottom, annular, pipa, fitting (elbow, flange) dan asesories lainnya	Epoxy Phenolix	153-178 µm (2 nd layer)	Airless spray

5.8.3.8 Warna mengikuti kondisi existing dan mengikuti nomor standard federal berdasarkan SP-429400-80-2 or equivalen.

5.8.3.9 Pada saat berlangsungnya pengecatan primer, intermediate dan finish harus dilakukan proteksi terhadap cat ang terbawa oleh angin, apabila ada keluhan dari pekerja yang mobilnya terkena cat maka biaya perbaikan/pembersihan menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**

5.8.3.10 Sebelum melakukan pengecatan, **KONTRAKTOR** terlebih dahulu mengajukan painting table seluruh pekerjaan pengecatan yang masuk dalam scope of work ke bagian Stationary & Statutory Inpsection Engineer, Maintenance Area 3 dan Equipment Overhaul untuk mendapatkan persetujuan.

5.9. Pekerjaan Listrik & Instrument

- 5.9.1 Lingkup pekerjaan instrumentasi dan electrical adalah pembongkaran, penyimpanan dan pemasangan kembali alat instrumentasi dan electrical pada tangki yang meliputi: lampu penerangan, kathodic system, grounding system dan peralatan listrik lainnya dan harus dikoordinasikan dengan bagian Pengawas **PERUSAHAAN**. Saat dilakukan pembongkaran **KONTRAKTOR** harus melakukan inventarisir jumlah dan kondisi peralatan terutama untuk peralatan yang dipasang kembali, material diserahkan kepada **PERUSAHAAN** dan dibuatkan berita acara serah terima untuk disimpan oleh **PERUSAHAAN**.
- 5.9.2 Apabila terjadi kerusakan saat dilakukan pembongkaran maka menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR** untuk mengembalikan sesuai kondisi semula.
- 5.9.3 Membantu melakukan kalibrasi LSH dan Level Mekanis sesuai dengan petunjuk dan pengawasan dan **PERUSAHAAN**.
- 5.9.4 Membersihkan area kerja akibat dari pelaksanaan pekerjaan dan membuangnya ke tempat yang telah ditentukan oleh Pengawas PERTAMINA

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

5.10. Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Certificate of Inspection)

5.10.1 Ketentuan

- 5.10.1.1 **KONTRAKTOR** harus membuat sketsa pengujian minimum yang dituangkan dalam Inspection Test Plan (ITP) sesuai API 650 Annex T dan atas permintaan **PERUSAHAAN**
- 5.10.1.2 Lingkup pekerjaan pengetesan/pengujian untuk pekerjaan mekanikal, antara lain: Non-Destructive Test (NDT), Destructive Test (DT) (jika diperlukan), Hydrotest.
- 5.10.1.3 Seluruh hasil pekerjaan **KONTRAKTOR** (mekanik, sipil, instrument) harus diuji mutunya sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku maupun spesifikasi teknis.
- 5.10.1.4 Seluruh hasil pekerjaan dan pipa terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknisnya. pekerjaan pengujian joint pengelasan dilaksanakan mengacu ke standard API 650, ASME Code dan Standard Practice SP-429400-41-1 (Field Erected Welded Steel Storage Tanks), SP-429400-90-2 (Welding Shop and or Field Fabricated Piping).
- 5.10.1.5 **KONTRAKTOR** harus mengawasi pekerjaan pabrikasi dan instalasi yang ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.
- 5.10.1.6 **KONTRAKTOR** harus menunjukkan petugas Quality Controller (QC) yang berpengalaman untuk mencapai kualitas hasil kerja yang baik. petugas QC berkewenangan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Adapun tugas QC adalah sebagai berikut:
- Mempersiapkan secara detail rencana prosedur pemeriksaan.
 - Melakukan pemeriksaan atau mengawasi langkah-langkah pengetesan.
 - Mempersiapkan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi.
 - Menghubungi bagian Inspection Engineering **PERUSAHAAN** pada saat pelaksanaan test untuk menyaksikan hasil pengujian.
 - Membuat daftar check list sesuai format Inspection dan Test Plan (ITP), sebagai pegangan untuk menentukan acceptance criteria dari scope pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai kontrak kerja.
- 5.10.1.7 Pekerjaan hydrotest menggunakan air tawar, jika tidak memungkinkan dapat menggunakan air laut dengan ditambah additive corrosion inhibitor. Sea water disediakan oleh **PERUSAHAAN** dan additive corrosion inhibitor menjadi tanggungjawab **KONTRAKTOR**, penambahan additive corrosion inhibitor dilakukan oleh teknisi dari manufaktur corrosion inhibitor **KONTRAKTOR** membantu menyiapkan peralatan piping interkoneksi apabila dibutuhkan.
- 5.10.1.8 Sebelum atau sesudah pekerjaan pengetesan dan pemeriksaan perpipa, **KONTRAKTOR** harus membuat:
- Piping isometric drawing dan Spot drawing pada setiap bagian atau pipa yang akan diuji baik dengan Radiography, Liquid Penetrant Test (LPT), Magnetic Particele Test (MPT), hydrotest atau Ultrasonic Inspection (jika ada).
 - Prosedur pengujian baik dengan metode Radiography, LPT, MPT maupun hydrotest untuk disetujui **PERUSAHAAN**
 - Laporan visual check, Leak Test dan Welding Test untuk semua metode serta Final Box-Up Report.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR **KONTRAKTOR**

5.10.1.9 Setiap pelaksanaan pengetesan, hasilnya dilaporkan dalam Inspection Report yang dilengkapi dengan: Test Condition Sheet, Isometric Drawing, Welding Record dan NDT Record.

5.10.1.10 Semua hasil pekerjaan **KONTRAKTOR** yang tidak memenuhi ketentuan dan standard yang ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** harus diperbaiki sampai dapat memenuhi ketentuan dan standard.

5.10.1.11 Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan perbaikan seperti tersebut di atas menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.

5.10.2 Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning & Sertifikasi (Col)

5.10.2.1 Melaksanakan Vacuum Box Test pada Bottom plate, Visual Check, NDT/Dye Penetran dan pengetesan lainnya sesuai Standart ASME Section 5 atau sesuai dengan API 653 Section 12-Examination and Testing atau sesuai dengan API 650 Appendix T dan petunjuk Pengawasan **PERUSAHAAN** perbaikan jika ditemukan kerusakan atau hasil perbaikan belum sesuai dengan yang diharapkan.

5.10.2.2 Melaksanakan hydrotest/leak test sesuai petunjuk Stationary Engineering **PERUSAHAAN** pada steam heater tanki dengan pressure sebesar 8 kg/cm².

5.10.2.3 Melaksanakan hydrotest dengan mengisi air laut setinggi level operasi, prosedur hydrotest berdasarkan API 653 Section Hydrotest Testing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pekerjaan hydrotest harus dilakukan setelah pekerjaan pengelasan bagian dalam tanki selesai dilaksanakan.
- b. Pelaksanaan hydrotest berdasarkan prosedur yang telah di Approval oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA4 dan Equipment Overhaul yang di-submit oleh **KONTRAKTOR** sebelum pelaksanaan hydrotest.
- c. Hydrotest dilakukan bertahap setiap 25% sampai high liquid level (setinggi level operasi) dan setiap 25% level di tahan selama sampai penurunan pondasi tidak melebihi 3 mm dan pada posisi maksimum liquid level minimal ditahan selama 24 jam dengan catatan penurunan pondasi tidak lebih dari 3 mm selama 24 jam dan kalau melebihi 3 mm, maka penahan tinggi air diteruskan sampai acceptance criteria penurunan tercapai, kalau ada kebocoran dari shell plate, harus memperbaikinya mengikuti procedure yang ditetapkan API 650 atau API 653. Topography disediakan **PERUSAHAAN** pada saat Hydrotest berlangsung.
- d. Air laut yang digunakan disediakan **PERUSAHAAN** dan dicampur dengan Rust Inhibitor untuk mencegah timbulnya karat. Rust Inhibitor disediakan dari **KONTRAKTOR**.
- e. Rust Inhibitor yang akan digunakan dilampirkan dalam dokumen presentasi teknis dilengkapi dengan prosedur teknis penggunaan dan MSDS.
- f. Pada saat pelaksanaan hydrotest, penggunaan Rust Inhibitor dilaksanakan oleh teknisi dan atau di-supervisi oleh Manufactur Rust Inhibitor tersebut. Peralatan yang dibutuhkan, akomodasi, consumable material, tenaga teknisi dan supervisi menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
- g. Pelaksanaan penggunaan Rust Inhibitor dalam hydrotest dibuatkan berita acara pelaksanaan bahwa sesuai prosedur teknis dan ditanda tangani oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, **KONTRAKTOR** dan perwakilan dari manufaktur Rust Inhibitor yang dilengkapi dengan dokumen IMB sebagai syarat penagihan.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR **KONTRAKTOR**

- 5.10.2.4 Melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan kerja oleh Safety Man selama pekerjaan berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk dari Pengawas **PERUSAHAAN** dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk 1 safety man mengawasi maksimal 20 (dua puluh orang) orang.
 - Jika group kerja melaksanakan pekerjaan pada lokasi terpisah maka setiap lokasi harus disediakan safety man-nya.
 - Safety Man dilengkapi dengan gas detector yang menjadi tanggungjawab **KONTRAKTOR**
- 5.10.2.5 Menyediakan tenaga Quality Control minimal Welding Inspector (WI) bersertifikat Dirjen Migas yang masih berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di site, engineering, fabrikasi dan konstruksi selama pekerjaan berlangsung **PERUSAHAAN** daysampai pekerjaan diterima dengan baik **PERUSAHAAN**
- 5.10.2.6 Melaksanakan pengujian peralatan instrumentasi & electrical, pengurusan kalibrasi (Tera Tangki) ke DIMET dan Certificate of Inspection (COI/SKUP) Dirjen Migas oleh **KONTRAKTOR** dengan ketentuan sbb:
- Pengurusan Certificate Of Inspection (COI) Tangki ke Dirjen Migas akan dimintakan oleh **PERUSAHAAN** **KONTRAKTOR** membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**
 - Pengurusan kalibrasi Tanki (Tera) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan dimintakan oleh **PERUSAHAAN** **KONTRAKTOR** membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**
 - Pengurusan kalibrasi Automatic Tank Gauge (ATG) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan dimintakan oleh **PERUSAHAAN** **KONTRAKTOR** membantu menyiapkan semua data yang dibutuhkan. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**
 - Membantu melaksanakan pengetesan terhadap peralatan electrical dan instrumentasi lainnya a.l: fungsional test, grounding, bonding (cable dan shunt) dan lainnya. Pengetesan dilakukan oleh Bagian Electrical & Instrument Inspection Engineer **PERUSAHAAN** **KONTRAKTOR** melakukan koordinasi dengan bagian terkait dan report hasil pengetesan dilampirkan dalam dokumen MDR.

5.11. Material, Peralatan, Service dan Mobilisasi/Demobilisasi

5.11.1 Material, Peralatan dan Service yang disediakan oleh PERUSAHAAN

5.11.1.1 Material

- PLATE: MTL, CS, A283, C, 1000 x 1829 x 5 MM = 3 SHT
- INSULATION MTRS, MNRL WOOL, 600X5000X50MM = 1 ROLL
- SS BANDING, MAT'L 304 SS, 3/4IN, 0.020IN = 1 ROLL
- ALUMINIUM JACKET, 0.48X825X2400MM = 3 SHT
- WIRE, BINDING, SS304, 1.2 MM = 2 Kg
- SELF, TAPPING, SCREW, SS, 1/5 X 3/4 IN = 40 Pcs

5.11.1.2 Peralatan

- Crane kapasitas 80 ton / 130-ton (atau available di Workshop) beserta operator dan kelengkapannya.
- Lampu penerangan dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR **KONTRAKTOR**

- c. Blower dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)
- d. Scaffolding / Metal Plank dan kelengkapannya.
- e. Spades/Sorokan.
- f. Vacuum box test beserta kelengkapannya.

5.11.1.3 Service

- a. Alat pemadam kebakaran.
- b. First aid dalam hal terjadi kecelakaan.
- c. Air laut untuk Hydrotest.
- d. Bahan Bakar untuk Kompresor, Mesin Las, Genset dan Crane.

5.11.2 Material/Peralatan dan Mobilisasi/Demobilisasi yang disediakan oleh KONTRAKTOR

5.11.2.1 Material

- a. Material dihitung langsung di dalam setiap item pekerjaan kecuali ditentukan lain yang disebutkan dalam RAB, antara lain:
 - a. Kawat Gouging.
 - b. Kawat Las.
 - c. Batu Gerinda.
 - d. Oxygen.
 - e. Acetylene.
- b. Temporary Gasket untuk Hydrostatic Test 24" Shell Manhole sesuai kebutuhan, diperhitungkan dalam RAB.

5.11.2.2 Peralatan Kerja

- a. Peralatan Kerja
 - 1).Sewa kotrek/Chain Block kapasitas 1 – 10 ton.
 - 2).Sewa Electrode Heater Box.
 - 3).Cutting Tournch dengan kelengkapannya.
 - 4).Grinding Mechine dengan kelengkapannya.
 - 5).Kunci-kunci dan alat bantu.
 - 6).Air Winch
 - 7).Genset 250 kV
 - 8).Sewa alat angkat Truck Mounted Crane / Yap Crane minimal kapasitas 5-ton, operator dan kelengkapannya.
 - 9).Sewa peralatan kerja, langsung dihitung pada setiap Item pekerjaan, antara lain:
 - i. Portable Compresor 650 CFM/7 Bar beserta operator dan kelengkapannya, (bahan Bakar dari PERUSAHAAN)
 - ii. Mesin Las, peralatan las (Bahan Bakar dari PERUSAHAAN kalau menggunakan Engine), operator dan kelengkapannya.
 - iii. Sewa peralatan Sandblast untuk Sandblast Near to white metal (Kompresor, Gun, Sand Pot dan Slang), bahan bakar dari PERUSAHAAN.
 - iv. Sewa peralatan cat dengan Spray Gun untuk Inorganic Zink Primer, Coal Tar Epoxy dan Epoxy finish white/black/red color.
- b. Peralatan Safety
Peralatan Safety adalah merupakan peralatan yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja sehingga peralatan ini diperhitungkan sebagai komponen biaya

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

kontrak. Pada saat menyampaikan presentasi teknis agar mencantumkan peralatan di atas, kesanggupan/ketersediaan peralatan ini akan diperhitungkan sebagai nilai tambah di dalam penilaian teknis. Peralatan Safety dimaksud adalah:

- 1). Pakaian kerja (Coverall) lengan panjang dengan bahan dari katun.
- 2). Safety Helm (SII Standard).
- 3). Safety Shoes (SII Standard).
- 4). Safety Boots, apabila diperlukan (SII Standard).
- 5). Safety Hanger (SII Standard).
- 6). Safety Harness (SII Standard).
- 7). Kaca mata safety.
- 8). Dust Masker.
- 9). Sarung tangan kulit, untuk mengelas dan menggerinda (SII Standard).
- 10). Sarung tangan karet, kalau diperlukan (SII Standard).
- 11). Safety Goggle untuk menggerinda (AWS Standard).
- 12). Cap Las, untuk mengelas (AWS Standard).
- 13). Fall arrest dan Live Line
- 14). Dan peralatan safety lainnya yang berhubungan.

5.11.2.3 Mobilisasi/Demobilisasi

- a. Sewa Trailer, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk material dan sampah.
- b. Sewa Pick Up, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk peralatan.

5.11.2.4 Service

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Type Cartridge, Dry Chemical Powder, Berat 20 Lbs (minimum). Pemeriksaan 1 kali / bulan di Fire & Insurance Maintenance Workshop. Sebelum digunakan harus diperiksa dan ditagging untuk kelaikannya oleh HSSE
- b. First aid dalam hal terjadi kecelakaan.

6. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

Penawaran dilakukan dalam tahapan proses sampul yang digunakan sebagai satu (1) tahap 1 (satu) sampul yang terdiri dari :

- 6.1. Penawaran PELAKSANA pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran B Lingkup Kerja.
- 6.2. Dokumen teknis pendukung:
 - 6.2.1. Organisasi project dilengkapi dengan CV tenaga ahli berpengalaman dalam bidang pekerjaan overhaul tank
 - 6.2.2. Time frame schedule project
 - 6.2.3. HSSE plan yang berisi:
 - 6.2.3.1. Informasi umum
 - 6.2.3.2. Informasi khusus
 - 6.2.3.3. Key Performance Indicator
 - 6.2.3.4. Job Safety Analysis (JSA)
 - 6.2.4. Dukungan material dari manufacture, antara lain:
 - 6.2.4.1. Cat/coating yang akan digunakan.
 - 6.2.4.2. Chemical corrosion inhibitor untuk hydrotest tangki.
 - 6.2.5. Garansi letter selama 7 (tujuh) tahun dari manufacture untuk internal dan eksternal cat/coating.

PARAF/TANDA TANGAN	
KONTRAKTOR	KONTRAKTOR

6.2.6. Daftar peralatan pekerjaan yang akan digunakan dilengkapi status kepemilikan.

6.2.7. Metode/prosedur pekerjaan serta acceptance kriteria

6.3. Rincian penawaran harga mengikuti format Bill of Quantity (PERUSAHAAN)

7. DELIVERABLES PEKERJAAN

Seluruh pekerjaan ini harus selesai dengan baik sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan diserahkan terimakan kepada PERUSAHAAN dengan rincian:

Deliverables	Evidence	Batas Waktu
Menyediakan PERSONIA PERSONIA KONTRAKTOR yang memenuhi syarat selama pelaksanaan pekerjaan KONTRAKTOR yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KONTAK dan atau PERUSAHAAN	1. Telah dilakukan pemeriksaan dan kondisi dinyatakan LAIK pakai dari HSSE / Pengawasan LAIK operasi dari DEPANEKER / MIGAS. 2. Sertifikat LAIK operasi dari DEPANEKER / MIGAS. 3. Dokumen lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan kebutuhan.
Menyediakan peralatan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan dalam KONTRAK dan atau PERUSAHAAN	1. Telah dilakukan pemeriksaan dan kondisi dinyatakan LAIK pakai dari HSSE / Pengawasan LAIK operasi dari DEPANEKER / MIGAS. 2. Sertifikat LAIK operasi dari DEPANEKER / MIGAS. 3. Dokumen lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan kebutuhan.
Menyediakan material atas pekerjaan sesuai dengan KONTRAK dan atau Bill Of Quantity.	1. Ijin Masuk Material (IMB) ke kilang. 2. Berita Acara Pemeriksaan material . 3. Dokumen lainnya sesuai dengan petunjuk Pengawasan PERUSAHAAN	Selama pelaksanaan dan terpenuhinya kebutuhan pekerjaan sampai dengan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN
Melakukan pekerjaan engineering re-engineering.	1. Dokumen Engineering (engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan, QA/QC, dll) hingga Approval For Contruction (AFC) dan Pengawasan PERUSAHAAN 2. Bentuk laporan hardcopy dan softcopy (.pdf) rangkap 3 (tiga) disampaikan dalam dokumen MDR.	Selama pekerjaan sebagai dasar untuk proses procurement dan konstruksi pekerjaan di site.
Menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan lingkup KONTRAK.	1. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa sesuai dengan milestone Termin pembayaran. 2. Berita Acara Serah Terima pekerjaan-I setelah pekerjaan selesai 100% dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN 3. Berita Acara Serah Terima pekerjaan -II / BASTP-II setelah masa pemeliharaan selesai dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN	Tentative, sesuai dengan persyaratan dalam Lampiran C Basal 2
Menyampaikan dokumen Manufacture Data Report (MDR)	1. Seluruh dokumen proyek (Berita Acara, Daily/Weekly/Monthly Report, Notulen Rapat, dan dokumen Engineering (as built engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan, QA/QC, dll). 2. Bentuk laporan hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap dan softcopy (.pdf dan native file (.dwg/CAD, .xls, dll)) rangkap 3 (tiga) disampaikan ke Bagian MA 4, SSIE dan Equipment Overhaul.	Menjadi syarat atas penagihan termin retensi 15% di akhir penagihan pekerjaan
Menyampaikan dokumen hasil monitoring untuk verifikasi TKDN pada Form A6	1. Hasil monitoring TKDN Form A6. 2. Sertifikat nilai kandungan TKDN material.	Menjadi syarat atas penagihan termin retensi 15% di akhir penagihan pekerjaan

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

8. HAK DAN KEWAJIBAN (RIGHTS AND OBLIGATIONS)

8.1. Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN:

- 8.1.1. **PERUSAHAAN** akan membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada **KONTRAKTOR** dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun tidak terbatas pada memberikan ijin bagi tenaga kerja **KONTRAKTOR** untuk memasuki lokasi **PERUSAHAAN** yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.1.2. **PERUSAHAAN** berhak mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan dan kondisi pekerjaan dalam bentuk apa pun **KONTRAKTOR** sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.1.3. **PERUSAHAAN** berhak menerima deliverables **KONTRAKTOR** sesuai dengan poin 7.
- 8.1.4. **PERUSAHAAN** berhak meminta **KONTRAKTOR** untuk menandatangani Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA) yang berhubungan dengan pekerjaan terkait, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat Kick Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat.

8.2. Hak dan Kewajiban KONTRAKTOR :

- 8.2.1. **KONTRAKTOR** wajib menyerahkan bukti deliverables sesuai dengan ketentuan pada poin 7 kepada **PERUSAHAAN**.
- 8.2.2. **KONTRAKTOR** berhak untuk meminta informasi dan penjelasan **PERUSAHAAN** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sepanjang informasi tersebut tidak melanggar peraturan **PERUSAHAAN** dan diperlukan untuk kelancaran dan tercapainya hasil pekerjaan.
- 8.2.3. Segala persoalan dan tuntutan dari tenaga kerja yang dipekerjakan **KONTRAKTOR** atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan **KONTRAKTOR** untuk memenuhi pekerjaan, menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR** sepenuhnya dan **KONTRAKTOR** membebaskan **PERUSAHAAN** dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan berkenaan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.2.4. **KONTRAKTOR** berhak menerima bantuan atau rekomendasi **PERUSAHAAN** dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain di lingkungan **PERUSAHAAN** berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 8.2.5. **KONTRAKTOR** diharuskan menandatangani dokumen KONTRAK.
- 8.2.6. **KONTRAKTOR** harus melakukan semua ketentuan yang tertuang dalam KONTRAK.
- 8.2.7. **KONTRAKTOR** berkewajiban untuk membuat Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan tenaga kerja yang dipekerjakan yang menyatakan bahwa **KONTRAKTOR** berkewajiban untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil pekerjaan atau informasi yang diketahui atau diterima oleh **KONTRAKTOR** dari **PERUSAHAAN** dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini. **KONTRAKTOR** tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana dimaksud butir ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis **PERUSAHAAN**.
- 8.2.8. **KONTRAKTOR** berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi dari **PERUSAHAAN**, produk atau hasil pekerjaan, termasuk mewajibkan tenaga kerjanya untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan kerahasiaan.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

- 8.2.9. **KONTRAKTOR** diharuskan mengembalikan seluruh dokumen yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** dalam waktu 1 (satu) minggu setelah permintaan pengembalian dikirim oleh **PERUSAHAAN**
- 8.2.10. **KONTRAKTOR** tidak boleh mengalihkan pekerjaan utama tanpa persetujuan tertulis dari **PERUSAHAAN**
- 8.2.11. Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan Keselamatan kerja yang berlaku di **PERUSAHAAN**
- 8.2.12. Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk dan prosedur **PERUSAHAAN**
- 8.2.13. Apabila **KONTRAKTOR** tidak membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE) Plan dan Analisa Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis / JSA) maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pekerjaan ini.
- 8.2.14. Untuk item pekerjaan yang volumenya tidak dapat dipastikan sebelumnya dan item pekerjaan lain yang belum masuk dalam scope pekerjaan, pada saat pelaksanaan akan dilakukan pemeriksaan bersama terhadap item-item tersebut dan dibuat berita acara kerja tambah/kurang dengan ketentuan sebagai berikut:
- 8.2.14.1 **KONTRAKTOR** harus memastikan terlebih dahulu bahwa item pekerjaan yang akan dijadikan addendum tidak masuk dalam scope RKS.
- 8.2.14.2 **KONTRAKTOR** membuat surat persetujuan kerja tambah yang diajukan ke **PERUSAHAAN** atas dasar berita acara pemeriksaan bersama, rekomendasi, memorandum, notulen hasil rapat atau hasil approval MOC (Management Of Change).
- 8.2.14.3 Surat persetujuan addendum ditandatangani terlebih dahulu oleh bagian pengusul untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya.
- 8.2.14.4 Setelah mendapatkan persetujuan dari para **PERUSAHAAN** maka **KONTRAKTOR** mempelajarinya kemudian mengajukan proposal kerja tambah/kerja kurang **PERUSAHAAN** dalam waktu 3 hari kerja.
- 8.2.14.5 **PERUSAHAAN** akan menyiapkan OE / HPS kerja tambah / kerja kurang, selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga dan hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Kerja Tambah / Kerja Kurang yang ditandatangani para pihak sesuai dengan pejabat otorisasi yang tertuang dalam surat perjanjian.
- 8.2.14.6 Nilai yang digunakan untuk perhitungan kerja tambah / kerja kurang pekerjaan yang sudah ada volume di RKS adalah berdasarkan harga hasil nego yang sudah diverifikasi per itemnya dan disepakati **PERUSAHAAN** dan **KONTRAKTOR**
- 8.2.14.7 Kerja tambah / kurang tidak berlaku untuk volume pekerjaan yang satuannya Lot atau Ls (lump sum).
- 8.2.14.8 Sehubungan dengan item di atas, perlu diingatkan **KONTRAKTOR** pelaksana pekerjaan dan Pengawas **PERUSAHAAN** bahwa pekerjaan tambah tidak boleh dikerjakan sebelum ada kesepakatan perhitungan Addendum (kerja tambah/kurang) antara kedua belah pihak dengan terlebih dahulu menandatangani berita acara dan perhitungan addendum kontraknya.
- 8.2.15. Setelah tanki dinyatakan bersih dan gas-free, agar dilakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi aktual bottom plate, internal shell, roof deck dan accessories lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan bersama tersebut harus sudah selesai dan final, dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan bersama yang ditandatangani **PERUSAHAAN** (bagian terkait) dan **KONTRAKTOR** paling lambat 14 (empat belas) hari pertama di awal pelaksanaan pekerjaan perbaikan.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

- 8.2.16. Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi. Ketentuan terkait evaluasi komersial satuan timpang, yaitu sebagai berikut:
- 8.2.16.1 Untuk Kontrak harga satuan atau Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.
- 8.2.16.2 Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
- 8.2.16.3 Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi Amandemen Kontrak atas volume pada harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.
- 8.2.17. Pada prinsipnya spesifikasi material yang digunakan adalah sama dengan yang terpasang kecuali ditentukan lain.
- 8.2.18. Pada saat penawaran **KONTRAKTOR** agar mencantumkan spesifikasi material yang akan digunakan dengan jelas dan didukung dengan standar yang diacu dan dilengkapi dengan brosur-brosur sebagai pendukung.
- 8.2.19. Semua material **KONTRAKTOR** harus disertai sertifikat dan mendapat persetujuan dari Pengawas **PERUSAHAAN**
- 8.2.20. Tukang las yang disediakan **KONTRAKTOR** harus mempunyai Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini) dan memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae untuk diverifikasi oleh Stationary Engineer **PERUSAHAAN**
- 8.2.21. Apabila peralatan yang disediakan **KONTRAKTOR** dinilai tidak mencukupi dan atau tidak layak, pihak **PERUSAHAAN** berhak memerintahkan penambahan dan/atau penggantian alat tersebut tanpa menjadikan kerja tambah, dan **KONTRAKTOR** tidak mengindahkan perintah ini maka **PERUSAHAAN** berhak mendatangkan peralatan yang diperlukan dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**
- 8.2.22. Setiap tahap pekerjaan agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan agar dikirim ke Bagian Stationary Engineer **PERUSAHAAN** untuk persetujuan.
- 8.2.23. Selama di dalam pelaksanaan **KONTRAKTOR** diwajibkan membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan setiap hari dan pada setiap 2 (dua) minggu laporan tersebut dibundle dan dikirim ke Pihak Pengawas **PERUSAHAAN**
- 8.2.24. Apabila progress pekerjaan menurut **PERUSAHAAN** berdasarkan jadwal yang sudah ditanda-tangani) mengalami keterlambatan **KONTRAKTOR** diwajibkan melaksanakan kerja lembur dan apabila masih dirasakan terlambat, maka **PERUSAHAAN** berhak menunjuk **KONTRAKTOR** lain untuk membantu pekerjaan tersebut dengan pembayaran ditanggung oleh **KONTRAKTOR** pertama.
- 8.2.25. Setiap material dan peralatan yang masuk ke dan keluar **PERUSAHAAN** harus disertai surat pengantar dan melalui pemeriksaan Sekuriti (Pintu-III untuk Kilang dan Pintu VIII untuk Area 70) dengan mencantumkan jenis dan jumlahnya dengan jelas dan diketahui oleh Pengawas **PERUSAHAAN**

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

- 8.2.26. Material dan peralatan yang disediakan **KONTRAKTOR** harus atas persetujuan Pengawas **PERUSAHAAN** bagian SSIE terlebih dahulu untuk memastikan bahwa material tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- 8.2.27. Selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAKTOR** harus selalu koordinasi dengan Pengawas **PERUSAHAAN** yang bersangkutan.
- 8.2.28. **KONTRAKTOR** harus bertanggung-jawab (tidak melepas tanggung-jawab) terhadap material yang dipasoknya, apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diterima terjadi kegagalan operasi karena disebabkan kerusakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh **PERUSAHAAN** (sesuai RAB) dengan yang dipasok, **KONTRAKTOR** harus bertanggung-jawab atas semua dampak dari kesalahan material yang dipasok tersebut.
- 8.2.29. Alat angkat yang disewakan harus dilengkapi dengan Fire Etinguisher, Kotak PPPK, segi tiga pengaman, ban cadangan, kunci roda, tool kit, consumable part dan lainnya.
- 8.2.30. Alat angkat yang disewakan harus memiliki surat-surat kendaraan yang sah, lengkap dan masih berlaku, termasuk sertifikat DEPNAKER dan yang lainnya.
- 8.2.31. Sebelum Alat Angkat yang akan digunakan dalam pekerjaan ini dibawa ke Cilacap harus diperiksa terlebih dahulu oleh petinggi **PERUSAHAAN** untuk uji kondisi dan kemampuan alat, kemudian harus memenuhi persyaratan/lulus dalam pengujian keamanan, keselamatan serta kelaikan pakai sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan **PERUSAHAAN**.
- 8.2.32. Alat angkat setelah sampai ke **PERUSAHAAN** akan dilakukan pemeriksaan ulang dan performance test guna penentuan laik pakai oleh **PERUSAHAAN** bagian terkait.
- 8.2.33. **KONTRAKTOR** harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati-hati di dalam bekerja sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 8.2.34. **KONTRAKTOR** harus menyetorkan dan menyerahkan tanda bukti pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pekerjaan tersebut kepada **PERUSAHAAN**. Pembayaran BPJS harus sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Apabila pembayaran BPJS tidak sesuai dengan item-item dan/atau perhitungan menurut aturan BPJS, maka akan diberikan sanksi: MERAH.
- 8.2.35. Dalam melaksanakan pekerjaan, petinggi **KONTRAKTOR** untuk menuju lokasi kerja harus melalui jalur yang ditentukan, dilarang melewati unit-unit **KONTRAKTOR**. **KONTRAKTOR** harus bertanggung jawab atas seluruh karyawannya, apabila ada kelalaian dan menyebabkan terganggunya unit operasi **KONTRAKTOR** akan dikenakan sanksi.
- 8.2.36. RKS dan RAB merupakan satu kesatuan aspek pekerjaan yang saling melengkapi.
- 8.2.37. Apabila terdapat klausal dalam RKS atau Lampiran B Lingkup pekerjaan ini yang menimbulkan interpretasi berbeda **KONTRAKTOR** dan **PERUSAHAAN** maka yang dinyatakan sah adalah pengertian / pemahaman sesuai dengan interpretasi dari **PERUSAHAAN**. **KONTRAKTOR** menyatakan sudah mengerti dan memahami seluruh klausal dalam RKS atau lingkup pekerjaan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh **PERUSAHAAN** saat proses tender dan segala resiko yang timbul menjadi tanggungjawab **KONTRAKTOR**.

9. TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI)

PERUSAHAAN memiliki komitmen untuk menerapkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada project atau pengadaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Untuk memenuhi hal tersebut **KONTRAKTOR** wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan terkait dengan TKDN sebagai berikut:

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR **KONTRAKTOR**

- 9.1 Nilai minimum TKDN yang wajib dipenuhi oleh KONTRAKTOR adalah sebagaimana dicantumkan pada:
- 9.1.1 Form A4: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN.
- 9.1.2 Form A5: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Gabungan Barang/Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN.
- 9.2 KONTRAKTOR wajib melaksanakan monitoring selama masa penyelesaian pekerjaan dan menyampaikan hasil monitoring TKDN pada Form A6 kepada Direksi pekerjaan dan ditembuskan Fungsi Pelaksana P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) PT Pertamina (Persero).
- 9.3 Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 9.3.1 Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- 9.3.1.1 Verifikasi dilaksanakan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir sampai dengan maksimum **(satu) bulan** setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir.
- 9.3.1.2 Verifikasi dapat dimulai secepat-cepatnya 6 (enam) bulan sebelum masa penyelesaian pekerjaan berakhir untuk memungkinkan KONTRAKTOR mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan verifikasi pasca masa penyelesaian pekerjaan.
- 9.3.2 Pelaksana Verifikasi
- 9.3.2.1 Verifikasi wajib menggunakan jasa surveyor independen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
- 9.3.2.2 Verifikasi dapat menggunakan jasa surveyor independen atau verifikator internal yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN
- 9.3.2.3 Verifikasi dapat dilakukan sendiri oleh KONTRAKTOR yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
- 9.3.2.4 PERUSAHAAN dapat meminta dilakukan verifikasi oleh KONTRAKTOR wajib bekerja sama dengan verifikator yang ditunjuk PERUSAHAAN
- 9.3.3 KONTRAKTOR wajib mendukung dan kooperatif pada pelaksanaan verifikasi sesuai ketentuan pada pasal 9.3.2. 1/2/3., termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi.
- 9.3.4 Apabila dibutuhkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka hasil verifikasi pasca penyelesaian pekerjaan perlu mendapatkan pengesahan oleh kementerian terkait.
- 9.4 Sanksi Finansial
- 9.4.1 Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan oleh KONTRAKTOR apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 1, dengan berdasarkan formula sebagai berikut:
- $$\left[\frac{\text{Nilai Minimum TKDN} - \text{Nilai Aktual TKDN}}{\text{Nilai Minimum TKDN}} \right] \times 100\%$$
- Harga Penawaran Pelaksana Kontrak adalah harga penawaran setelah negosiasi yang tercantum dalam kontrak.
- 9.4.2 Apabila hasil aplikasi persentase nilai TKDN dalam penawaran mengakibatkan perubahan peringkat pemenang dari pelaksanaan pekerjaan, selain ketentuan pada Pasal 4.i maka KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi tambahan berupa **HARGA KONTRAK** dengan harga penawaran terendah.
- 9.4.3 Pasal 9.4.2. tidak berlaku jika **HARGA KONTRAK** merupakan harga penawaran terendah.

- 9.4.4 Adapun besaran persentase sanksi finansial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.41. dan 9.4.2. adalah maksimal 15%.
- 9.5 Untuk memastikan proses verifikasi TKDN maka pembayaran atas tagihan terakhir akan ditahan senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan Pasal 4 di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan tersebut.
- 9.6 **KONTRAKTOR** akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang **PERUSAHAAN**

10 LAMPIRAN

LAMPIRAN B.1 Perincian Biaya Tanpa Harga

LAMPIRAN B.2 Split of Works

LAMPIRAN B.3 Company Selected Standard RU IV

----- @AN©2024 -----

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

LAMPIRAN C
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 1

HARGA KONTRAK

- 1.1 **HARGA KONTRAK** atas pelaksanaan seluruh pekerjaan dengan **Sistem Kontrak LUMPSUM** adalah sebesar..... (.....) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Angka 2 Lampiran C ini.
- 1.2 **HARGA KONTRAK** sebagaimana dimaksud pada Angka 1.1 pada Lampiran C ini hanya dapat diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Addendum yang disetujui **PARA PIHAK**

PASAL 2

TATA CARA PEMBAYARAN

- 2.1 Pembayaran kepada **KONTRAKTOR** berdasarkan **KONTRAK** ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 2.1.1 **Termin I**
- 2.1.1.1 Pembayaran sebesar **50% (lima puluh persen)** dari **HARGA KONTRAK** sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1.1 setelah **KONTRAKTOR** menyelesaikan pekerjaan dengan progress sebesar **55% (lima puluh lima persen)**, dan diterima dalam keadaan baik oleh **PERUSAHAAN** yang dinyatakan dalam **Berita Acara Kemajuan** pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- 2.1.1.2 Persyaratan penagihan termin pertama, yaitu:
- Melampirkan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa progress pekerjaan sudah mencapai persyaratan di termin 1 (poin 2.1.1.1)
 - Pekerjaan procurement material **KONTRAKTOR** dibobot sesuai dengan nilai yang ditawarkan dengan perhitungan progress mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Material yang diperhitungkan hanya material on site (MOS) di Area Kilang **PERUSAHAAN** yang siap dilakukan erection dan disambung **PERUSAHAAN** diprogres 60%.
 - Material terpasang di lapangan diprogres 20%.
 - Jika material sudah dilakukan pengetesan / individual running test diprogres 20%.
- 2.1.2 **Termin II**
- 2.1.2.1 Pembayaran dilakukan sebesar **35% (tiga puluh lima persen)** dari **HARGA KONTRAK** sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.1 setelah **KONTRAKTOR** menyelesaikan pekerjaan dengan progres sebesar 100% (seratus persen) dan diterima dalam keadaan baik oleh **PERUSAHAAN** yang dinyatakan dalam **Berita Acara Serah Terima** pekerjaan **Pertama (BASTP-1)** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- 2.1.3 **Termin III**
- 2.1.3.1 Pembayaran dilakukan sebesar **15% (lima belas persen)** dari **HARGA KONTRAK** sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.1
- 2.1.3.2 Pembayaran Termin III dapat dibayarkan jika syarat kumulatif telah tercapai sebagai berikut:

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

- a. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan tersebut diterima dalam keadaan baik **PERUSAHAAN** yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan Kedua (BASTP-II) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - b. Dokumen Manufacture Data Report (MDR) dan dokumen hasil monitoring untuk verifikasi TKDN pada Form A6 diserahkan **PERUSAHAAN** sebagaimana disebutkan dalam item VII. Deliverables pekerjaan.
- 2.2 **KONTRAKTOR** wajib menagih kepada **PERUSAHAAN** untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diterima dengan baik **PERUSAHAAN** lambat-lambatnya 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER** setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Apabila **KONTRAKTOR** menagih di luar jangka waktu tersebut, **PERUSAHAAN** tidak menjamin kelancaran pembayaran kepada **KONTRAKTOR**.
- 2.3 Apabila **KONTRAKTOR** lambat menagih kepada **PERUSAHAAN** yang mengakibatkan adanya denda pajak, maka denda pajak tersebut menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR** yang akan langsung dipotongkan pada tagihan **KONTRAKTOR**.
- 2.4 Untuk setiap pengajuan pembayaran **KONTRAKTOR** harus menyampaikan dokumen pembayaran secara lengkap dan benar, yang terdiri dari:
 - a. Invoice asli dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
 - b. Kwitansi
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima pekerjaan asli yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** sesuai otorisasi yang berlaku.
 - d. Dokumen Persetujuan Pembayaran (Payment Approval) yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan otorisasi.
 - e. Melampirkan Lampiran C dan **KONTRAKTOR** untuk pengadaan jasa.
 - f. E-Faktur/Faktur Pajak (dalam **KONTRAKTOR** merupakan penyedia barang/jasa dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap).
 - g. Surat Keterangan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) (bila ada)
 - h. Sertifikat Badan Usaha Konstruksi sebagai tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing, sesuai ketentuan terkait jasa konstruksi (bila ada).
 - i. Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan (SKB) dilengkapi dengan Bukti Setor Pajak Penghasilan. (bila ada)
 - j. Salinan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan yang telah tervalidasi oleh **PERUSAHAAN** (bila ada).
 - k. Kartu Catatan Pembayaran (khusus untuk pembayaran bertahap).
- 2.5 Untuk pelaksanaan pekerjaan **KONTRAKTOR** harus menyampaikan dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:
 - a. Dokumen Engineering (engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan, QA/QC, dll) hingga Approval For Construction (AFC) oleh Pengawas **PERUSAHAAN**, bentuk laporan hardcopy dan softcopy (.pdf) rangkap 3 (tiga) disampaikan dalam dokumen MDR sesuai dengan periode deliverable.
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa sesuai dengan milestone Termin pembayaran, Berita Acara Serah Terima PEKERJAAN-I (BASTP-I) setelah PEKERJAAN selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima PEKERJAAN -II (BASTP-II) setelah masa pemeliharaan selesai dan dapat diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN** atau sesuai dengan periode deliverables
 - c. Seluruh dokumen Laporan Proyek (Berita Acara, Daily/Weekly/Monthly Report, Notulen Rapat, dll) dan dokumen Engineering (as built engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan,

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

- QA/QC, dll). Bentuk laporan hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap dan softcopy (.pdf dan native file (.dwg/CAD, .xls, dll)) rangkap 3 (tiga) disampaikan ke Bagian MA 4, SSIE dan Equipment Overhaul.
- d. Dokumen hasil monitoring untuk verifikasi TKDN pada Form A6 sesuai dengan periode deliverables.
- 2.6 Dalam hal **KONTRAKTOR** merupakan penyedia barang/jasa dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, **KONTRAKTOR** wajib mencantumkan tanggal faktur pajak dan tanggal penyerahan sesuai dengan serah terima pekerjaan dan menyampaikannya pada bulan yang sama. Faktur pajak harus diisi secara lengkap dan benar. Apabila tanggal faktur pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut, **PERUSAHAAN** berhak menolak/mengembalikan berkas.
- 2.7 Dokumen pembayaran sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2.4. **KONTRAKTOR** menyerahkan kepada **PERUSAHAAN** dengan ditujukan ke alamat:
- PT PERTAMINA (PERSERO)**
Shared Service (SS) Finance
U.p.: Manajer Invoice and Payment
- (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mengacu pada Petunjuk Teknis Lampiran C).
- 2.8 Dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2.5. Lampiran C **KONTRAKTOR** menyerahkan kepada **PERUSAHAAN** dengan ditujukan ke alamat sesuai dengan Direksi pekerjaan yang dinyatakan pada Lampiran C **KONTRAKTOR** sebagai salah satu dasar untuk dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
- 2.9 Tanggal penerimaan dokumen pembayaran di SS Finance PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.8 Lampiran C **KONTRAKTOR** setiap bulannya adalah tanggal 22 bulan berjalan. Untuk dokumen pembayaran yang diterima setelah tanggal 22 akan diproses di bulan berikutnya dengan invoice dan faktur pajak yang menyesuaikan waktu penerimaan.
- 2.10 **PERUSAHAAN** akan membayar tagihan **KONTRAKTOR** setelah dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2.4. Lampiran C **KONTRAKTOR** disampaikan oleh **KONTRAKTOR** secara lengkap dan benar dan diterima oleh **PERUSAHAAN**. Dalam hal dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2.4. Lampiran C **KONTRAKTOR** belum disampaikan secara lengkap dan benar, maka proses pembayaran belum dapat dilakukan.
- 2.11 Pembayaran akan dilakukan dengan transfer ke rekening **KONTRAKTOR** dengan alamat:
- Bank :
 Alamat Bank :
 No. Rekening :
 Atas Nama :
 Mata Uang : IDR
- 2.12 Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening **KONTRAKTOR** sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 2.11. Lampiran C **KONTRAKTOR**, maka dibuatkan amandemen terhadap **KONTRAKTOR** untuk menyatakan perubahan nama dan nomor rekening **KONTRAKTOR** tersebut. Untuk proses amandemen tersebut, **KONTRAKTOR** terlebih dahulu melakukan pemutakhiran PERTAMINA VENDOR DATABASE disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan dari Bank Asal bahwa Nomor Rekening Asal tidak memiliki kewajiban finansial terkait KONTRAK ini; dan
 2. Surat Referensi Bank sesuai nomor rekening yang baru yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengajuan pemutakhiran PERTAMINA VENDOR DATABASE;
- Perubahan rekening menjadi tanggung jawab sepenuhnya **KONTRAKTOR** dan membebaskan **PERUSAHAAN** dari segala konsekuensi hukum yang dimungkinkan terjadi atas perubahan tersebut.
- 2.13 **PERUSAHAAN** berhak memotong tagihan **KONTRAKTOR** atas seluruh hutang dan kewajiban lain **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** yang timbul dari **KONTRAKTOR** maupun kontrak lainnya.

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

PASAL 3

PAJAK DAN PUNGUTAN

- 3.1. Semua pajak, bea meterai, iuran redistribusi dan atau pungutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan KONTRAK ini menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban dan tanggung jawab PERUSAHAAN
- 3.2. PERUSAHAAN akan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembayaran kepada KONTRAKTOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pungutan pajak lain, bila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sepanjang hak atau kewenangan tersebut diatur dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut.
- 3.4. Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan/terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini akan disetorkan langsung PIHAK yang berwenang dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku kepada Kas Negara
- 3.5. Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka baik PERUSAHAAN maupun KONTRAKTOR akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, iuran, redistribusi dan/atau pungutan lain.

PASAL 4

JAMINAN PELAKSANAAN

Jaminan pelaksanaan dikenakan sebesar 10% (lima belas persen) dari total nilai kontrak

PASAL 5

SANKSI / DENDA

- 5.1. Apabila KONTRAKTOR tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditentukan sesuai masa penyelesaian lingkup (MPL), maka untuk setiap hari kalender keterlambatan KONTRAKTOR akan dikenakan penalty berupa denda sebesar 2‰ (dua permil) per tiap hari keterlambatan dari setiap tahap kegiatan sampai dengan maksimum 5% (lima persen) dari nilai KONTRAK
- 5.2. Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 5.1 akan diperhitungkan dengan tagihan KONTRAKTOR pada saat pelaksanaan pembayaran BAKA KONTRAK dari setiap tahap kegiatan.
- 5.3. Dalam hal KONTRAKTOR tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pekerjaan yang berpotensi mengganggu operasi PERUSAHAAN, akan dilakukan penerbitan Surat Peringatan PERUSAHAAN. Apabila KONTRAKTOR tidak mampu atau tidak beritikad untuk mengindahkan Surat Peringatan PERUSAHAAN tersebut, maka PERUSAHAAN dapat menunda pembayaran, menghentikan sementara pekerjaan, hingga pemutusan KONTRAK, serta memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PERUSAHAAN

PARAF/TANDA TANGAN
KONTRAKTOR KONTRAKTOR

LAMPIRAN D
JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

1. **JANGKA WAKTU KONTRAK** dihitung sejak **TANGGAL DIMULAINYA** pekerjaan dan akan tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya **MASA PENYELESAIAN** pekerjaan.
2. **TANGGAL DIMULAINYA** pekerjaan adalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat.
3. **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** adalah Masa Penyelesaian Pekerjaan (MPP) merupakan total dari MPL dan MPA yaitu **210 (dua ratus sepuluh) hari kalender** sejak tanggal yang ditentukan dalam Kick-Off Meeting dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Masa Penyelesaian Lingkup** adalah selama **120 (sembilan puluh hari) HARI KALENDER** sejak **TANGGAL DIMULAINYA** pekerjaan terhitung sejak tanggal ditentukan (day one) dalam Kick Off Meeting atau dalam KOTRAK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hari kerja sesuai dengan hari kerja yang berlaku **PERUSAHAAN** dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hari Kerja adalah : Senin s/d Jum'at.
 - b. Hari Sabtu, Minggu dan hari-hari Besar : Libur.
 - 2) Jam kerja sesuai dengan jam kerja yang berlaku **PERUSAHAAN** dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jam kerja hari Senin s/d Kamis adalah : 07.00 s/d 16.00
 - b. Jam kerja hari Jum'at adalah : 07.00 s/d 16.30
 - c. Jam istirahat hari Senin s/d Kamis adalah : 12.00 s/d 13.00
 - d. Jam istirahat hari Jumat adalah : 11.30 s/d 13.00
 - 3) **Masa Penyelesaian Lingkup** pekerjaan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis atau permintaan **PERUSAHAAN**. Bila permintaan Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diminta **KONTRAKTOR** dapat diberikan oleh **PERUSAHAAN** setelah **KONTRAKTOR** menyampaikan permohonan secara tertulis yang disertai dengan alasan **PERUSAHAAN** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas berakhir dan akan dituangkan dalam suatu amandemen.
 - 4) Segala bentuk persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** merupakan perpanjangan dengan pengenaan denda terkecuali dinyatakan secara tegas bahwa surat persetujuan perpanjangan tersebut merupakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pengenaan denda.
 - 5) Apabila progress dinilai kurang dan atau diperlukan adanya pekerjaan diluar jam/hari kerja maka **KONTRAKTOR** harus bersedia bekerja lembur dan/atau menambah tenaga.
 - b. **Masa Penyelesaian Administrasi** adalah selama **90 (sembilan puluh) HARI KALENDER** terhitung setelah berakhirnya **Masa Penyelesaian Lingkup** selesai dilaksanakan atau BASTP-I, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) MPA dapat diberikan hanya dalam rangka untuk penyelesaian administrasi perubahan KONTRAK /amandemen, bukan untuk melaksanakan Lingkup Kerja yang seharusnya dilaksanakan pada Masa Penyelesaian Lingkup (MPL).
 - 2) Penerbitan amandemen sesuai ketentuan pada STK Pengadaan Barang/Jasa

PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

- 3) pekerjaan tertentu yang memerlukan waktu dalam rangka penyelesaian administrasi perhitungan Final Lingkup Kerja yang berpotensi terjadinya perubahan KONTRAK / amandemen yang belum atau tidak dapat diselesaikan selama Masa Penyelesaian Lingkup (MPL) maka dapat diselesaikan selama Masa Penyelesaian Administrasi (MPA) setelah MPL tersebut.
 - 4) Meskipun diberikan MPA namun apabila **KONTRAKTOR** terlambat menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan selama MPL maka **KONTRAKTOR** tersebut tetap akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai ketentuan.
4. **Masa Pemeliharaan** adalah selama **30 (tiga puluh) HARI KALENDER** dihitung setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima dengan baik **PERUSAHAAN** yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pertama (BASTP-I) yang ditandatangani PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Selama masa pemeliharaan, segala resiko, kerusakan, cacat gangguan teknis, gangguan operasional, atau tidak dapat beroperasinya dan/atau terintegrasinya pekerjaan, termasuk untuk melaksanakan perbaikan dan/atau penggantian peralatan/material yang diperlukan dalam rangka perbaikan tersebut menjadi tanggungjawab **KONTRAKTOR**
 - b. Semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan masa pemeliharaan ini ditanggung sepenuhnya oleh **KONTRAKTOR**, kecuali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan **PERUSAHAAN**
 - c. Selama masa pemeliharaan wajib menempatkan **PERUSAHAAN** **KONTRAKTOR** di LOKASI pekerjaan dan mengambil Tindakan yang harus dilakukan sebagai respon awal dalam waktu 1 x 24 Jam atas pemberitahuan kerusakan secara tertulis **PERUSAHAAN** **KONTRAKTOR** tidak dapat menyelesaikan perbaikan dan/atau penggantian peralatan/material selama masa pemeliharaan, maka **PERUSAHAAN** akan mengeluarkan surat peringatan tertulis **KONTRAKTOR**
 - d. Apabila dalam masa pemeliharaan **KONTRAKTOR** tidak dapat melaksanakan perbaikan-perbaikan dan/atau penggantian material sebagaimana diminta **PERUSAHAAN**, maka atas pembayaran HARGA KONTRAK akan dikurangi sesuai dengan nilai pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan perbaikannya tersebut.
 - e. Setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan seluruh perbaikan atas pekerjaan (bila ada), maka **KONTRAKTOR** harus menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PERUSAHAAN** dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Kedua (BASTP-II) yang ditandatangani PARA PIHAK.
5. **Masa Garansi** adalah ditentukan sejak berakhirnya masa pemeliharaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Kedua (BASTP-II) yang telah ditandatangani PARA PIHAK, yang terdiri dari:
- a. **KONTRAKTOR** wajib memberikan garansi terhadap material yang dipasoknya minimal 3 (tiga) BULAN.
 - b. Apabila terdapat kerusakan dan kegagalan fungsi terhadap sebagian atau seluruh hasil pekerjaan dan/atau material yang disupply **KONTRAKTOR** yang nyata-nyata tidak disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PERUSAHAAN**, maka **PERUSAHAAN** secara tertulis berhak meminta **KONTRAKTOR** untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian material sebagaimana diminta oleh **PERUSAHAAN** atas biaya **KONTRAKTOR** sendiri.
 - c. **KONTRAKTOR** harus dapat memberikan surat dukungan dari Coating Inspektor dari Agen/Manufacturer/Vendor Cat yang digunakan dan Agen/Manufacturer/Vendor harus sanggup memberi Garansi **7 (tujuh) tahun** Apabila selama masa Garansi terjadi kerusakan, Agen/Manufacturer/Vendor tersebut harus bersedia memperbaikinya, Inspektor coating harus berada di lapangan selama pekerjaan pengecatan berlangsung.
6. **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** adalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat dengan syarat-syarat penerimaan pekerjaan:
- 6.1. Penyelesaian Pekerjaan
Pelaksana telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan lingkup kerja dan spesifikasi teknis serta semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan dapat diterima serta disetujui oleh **PERUSAHAAN**.

PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

6.2. Dokument Pekerjaan

a. Pembuatan Dokumentasi.

- 1) KONTRAKTOR sebelum melakukan pekerjaan penggantian dan atau penambahan terlebih dahulu mengajukan engineering drawing for contruction untuk mendapatkan persetujuan oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, Equipment Overhaul dan Maintenance Area 4.
 - 2) KONTRAKTOR harus re-drawing setiap pekerjaan yang dilakukan penggantian dan atau penambahan berdasarkan kondisi aktual di lapangan (as built drawing) kemudian di-submit ke PERUSAHAAN untuk approval oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, Equipment Overhaul dan Maintenance Area 4
 - 3) Pelaksana pekerjaan harus membuat dan menyerahkan dokumen laporan akhir hasil pekerjaan sesuai lingkup kerja dan spesifikasi teknis yang diminta oleh PERUSAHAAN dalam bentuk softfile format .pdf, .dwg, .xls dan lainnya sebanyak rangkap 3 (tiga) yang disusun dengan rapi dan baik kemudian diserahkan ke bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, Equipment Overhaul dan Maintenance Area 4
 - 4) KONTRAKTOR membuat dokumen laporan point 3 dalam bentuk hardfile yang diserahkan ke Maintenance Area 4 untuk dokumentasi.
- ### b. Isi Dokumen, dokumen yang diserahkan meliputi dan tidak terbatas pada :
- 1) Semua dokumen administrasi antara lain: Copy RKS, SPB, surat ijin masuk kerja, surat ijin lembur, surat masuk material/peralatan kerja.
 - 2) Laporan harian dan progress pekerjaan.
 - 3) As Built drawing apabila pekerjaan yang dilakukan terjadi perubahan pada dimensi atau elevasi dari kondisi actual di lapangan atau as built drawing sebelumnya.
 - 4) KONTRAKTOR menyerahkan As Built drawing asli yang telah di approval oleh PERUSAHAAN ke bagian Central File PERUSAHAAN sebagai dokumentasi.

7. Tanggal berakhirnya **WANGKA WAKTU KONTRAK** adalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat.

PARAF / TANDA TANGAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR
--

LAMPIRAN E

HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENTAL (HSSE)

PERUSAHAAN memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasinya guna melindungi setiap personil (pekerja, **KONTRAKTOR** dan masyarakat sekitar), asset **PERUSAHAAN** dan lingkungan. Tujuan dan komitmen **PERUSAHAAN** terhadap aspek HSSE tertuang dalam Kebijakan HSSE **PERUSAHAAN**

Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk mencegah terjadinya **KONTRAKTOR** yang melaksanakan pekerjaan berisiko **KONTRAKTOR** harus melaksanakan seluruh tindakan pencegahan bahaya dan pengendalian resiko terkait selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAKTOR** dengan cara namun tidak terbatas pada:

1. Mematuhi peraturan dan regulasi HSSE yang berlaku **PERUSAHAAN**
2. Mematuhi HSSE Golden Rule **PERUSAHAAN** yaitu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN** mengintervensi setiap perilaku/ kondisi **KONTRAKTOR** yang terjadi, peduli terhadap keselamatan diri dan personil di sekitar.
3. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAKTOR** sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
4. Memenuhi persyaratan Ijin Masuk Lokasi bagi **KONTRAKTOR** yang akan melaksanakan pekerjaan di lokasi **PERUSAHAAN**
5. Tidak merokok di dalam area kerja (merokok hanya di lokasi yang **PERUSAHAAN**)
6. Mematuhi pengelolaan housekeeping dan kebersihan lokasi kerja.
7. Dilarang melakukan tindakan diluar kewenangannya.
8. Menerapkan system pengelolaan Pencegahan paparan Pandemi (seperti Covid-19) selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAKTOR** di lokasi **PERUSAHAAN** sesuai Protokol Pencegahan dan penanganan Pandemi yang berlaku. Dalam hal terjadi paparan Pandemi terhadap **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAKTOR**, maka penanganan personil tersebut menjadi **KONTRAKTOR**
9. Mematuhi system pengelolaan keadaan darurat yang berlaku **PERUSAHAAN** terkait.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

LAMPIRAN F

PASAL 1

ASURANSI

1. **KONTRAKTOR** diwajibkan mengadakan dan menjamin ketersediaan liputan asuransi dalam bentuk Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) yang menjamin Pesangon Pegawai dan Asuransi Tenaga Kerja, atau pertanggungungan atas bidang yang disyaratkan oleh Undang-Undang (termasuk namun tidak terbatas pada hukum laut dan hukum internasional) dapat diterapkan dimanapun pekerjaan dijalankan dan kapanpun kontrak kepegawaian dari **PERSO**~~**KONTRAKTOR**~~ tersebut dibuat atau akan dibuat.
2. Pada saat mengajukan permohonan pembuatan ID Card **PERSO**~~**KONTRAKTOR**~~ maka **KONTRAKTOR** harus melampirkan bukti setor asuransi tenaga kerja kepada **Bagia**~~**PERUSAHAAN**~~ dengan jumlah sesuai dengan **PERSO**~~**KONTRAKTOR**~~ yang didaftarkan.
3. Kecelakaan kerja yang dialami **PERSO**~~**KONTRAKTOR**~~ sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**. Apabila timbul kecelakaan yang menimbulkan **fatal** di lokasi **PERUSAHAAN**, maka **PERUSAHAAN** dapat memutuskan kontrak secara sepihak diikuti dengan pencairan JAMINAN PELAKSANAAN dan atau memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang **PERUSAHAAN**

PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN G
LAIN-LAIN

1. DIREKSI PEKERJAAN

- 1.1 Pejabat yang mewakili **PERUSAHAAN** selaku Direksi pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan **PERUSAHAAN** (Penandatangan **KONTRAK** ini) menunjuk **Maintenance Execution I Manager** sebagai **Direksi Pekerjaan** untuk kepentingan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Direksi Pekerjaan dapat melimpahkan kewenangannya kepada **Maintenance Area IV Section Head** sebagai **Pengawas Pekerjaan** untuk bertindak sebagai wakil **PERUSAHAAN** selaku Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan yang berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggungjawab atas pengawasan **PEKERJAAN** berdasarkan **KONTRAK**.
- 1.2 Wakil **KONTRAKTOR** menunjuk seorang Pimpinan Pelaksana pekerjaan untuk **KONTRAKTOR** dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/permintaan **PERUSAHAAN** dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. KORESPONDENSI

- 2.1 Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan **KONTRAK** akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:
- a. **PERUSAHAAN**
PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap
Jl. MT Haryono No.77 Lomanis Cilacap 53221
Up.**Maintenance Execution I Manager**
.....
- b. **KONTRAKTOR**
.....
.....
.....
.....
Telepon No. : +65.....
Facsimile No. : +65.....
E-mail :

- 2.2 Dalam hal korespondensi yang disampaikan **KONTRAKTOR** dimaksudkan untuk mengadakan perubahan ketentuan dalam **KONTRAK**, maka korespondensi harus disampaikan **KONTRAKTOR** langsung kepada **PERUSAHAAN** (penandatangan **KONTRAK** ini) dengan alamat sebagaimana tersebut dibawah ini:

PERUSAHAAN:

PT Kilang Pertamina Internasional
Refinery Unit IV Cilacap
Up.**Manager Turn Around**
Head Office RU IV Cilacap,
Jl. Letjen MT Haryono No. 77 Lomanis
Cilacap, Jawa Tengah, 53221

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

2.3 **PARA PIHAK** akan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat, pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas tanpa dibuat amandemen terhadap **KONTRAK** ini dan menjadi lampiran **KONTRAK** yang mengikat **PARA PIHAK**

3. PENILAIAN KINERJA

PERUSAHAAN akan melakukan penilaian kinerja kepada **KONTRAKTOR** terkait pelaksanaan **KONTRAK** ini, sesuai Pedoman yang berlaku.

4. PENGATURAN KONTRAKTOR YANG DIKENAKAN SANKSI HITAM DAN (MERAH karena akumulasi poin kinerja).

4.1 Sanksi Merah/Hitam yang dikenakan kepada kantor **KONTRAKTOR** berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan **KONTRAKTOR** tersebut.

4.2 Sanksi Merah/Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/**KONTRAKTOR** berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor **KONTRAKTOR**

4.3 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada **KONTRAKTOR** yang adalah **PERUSAHAAN** induk, tidak berlaku untuk Anak **PERUSAHAAN KONTRAKTOR**

4.4 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada **PERUSAHAAN KONTRAKTOR** tidak berlaku untuk **KONTRAKTOR** yang adalah **PERUSAHAAN** induk.

4.5 Perluasan Sanksi Hitam

Sanksi Hitam yang dikenakan kepada **KONTRAKTOR** adalah satu unit bisnis grup **PERUSAHAAN** berlaku juga secara langsung di seluruh unit bisnis lainnya di lingkup **PERUSAHAAN** seluruh Anak **PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN** Terafiliasi **PERUSAHAAN** baik di Hilir (Downstream) maupun di Hulu (Upstream) yang menggunakan mekanisme pembebanan biaya bersifat non-cost recovery

5. DOKUMEN PENGADAAN

PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

PERSETUJUAN

Nama pekerjaan **Melaksanakan Pekerjaan Overhaul Tangki 041T304 Area LOC III Kilang PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap**

Dokumen : TOR (Draft Kontrak Lampiran B – G)

Cilacap, Maret 2024

Menyusun,

Mengusulkan,

Andi Noor Arfiyanto
Jr Mechanical II Mechanical O/H Planning

Munhardeka Aprilin Nur Kurniawan
Section Head Equipment Overhaul

Menyetujui,

Andhika Wiraswastika
Turn Around Manager

PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR