

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(RKS)**

MELAKSANAKAN PEKERJAAN OVERHAUL TANGKI 41T313
AREA LOC III KILANG PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV CILACAP

Bidder List No: _____

RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):

☒ HIGH ☐ MIDDLE ☐ LOW



PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP

PARAF/TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

LAMPIRAN B

RUANG LINGKUP

1. NAMA PEKERJAAN

Overhaul Tangki 041T313 Area LOC III Kilang PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL RU IV CILACAP.

2. PENDAHULUAN

Melakukan Pekerjaan Overhaul Tangki 041T313 Area Lube Oil Complex III Kilang PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap sesuai memorandum No.229/KPI47152/2022-S5 perihal Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Perbaikan Tangki 41T313 Area LOC III Saat Pelaksanaan In-Service Inspection Tahun 2022 sebagai dasar scope overhaul tangki 41T313 dalam rangka RKAP tahun 2024. Selanjutnya PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap disebut dengan "PERUSAHAAN

2.1 Notifikasi; Order, Purchase Request

Notifikasi	Work Order	Purch. Request
1102308213	8302259506	500042815

3. TUJUAN PEKERJAAN

- 3.1. Untuk mengembalikan performance Tanki secara optimal dan mendekati design
- 3.2. Meningkatkan kehandalan dan readiness tanki di unit operasi Lube Oil Complex (LOC III) PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap
- 3.3. Melakukan Perbaikan kerusakan-kerusakan pada tangki 41T313 area LOC III PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap sesuai dengan surat rekomendasi dari SSIE

4. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan oleh ~~KONTRAKTOR~~ di Lube Oil Complex (LOC III) PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap. Untuk selanjutnya PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV Cilacap selanjutnya disebut sebagai ~~PERUSAHAAN~~

5. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan meliputi rincian sebagai berikut :

5.1 Objective HSSE

Direktur KONTRAKTOR dapat menetapkan organisasi project dalam melaksanakan kontrak, namun tetap bertanggung jawab terhadap pencapaian target HSSE antara lain

a. Lagging Indicator

- ☐ TRI max 0
- ☐ Zero LTIR
- ☐ Zero Oil Spill
- ☐ Zero Fire
- ☐ Zero Fatalities

b. Leading Indicator

- ☐ Intervensi (Laporan PEKA) min 1 PEKA/bulan
- ☐ Pelanggaran ringan aspek HSSE max 1
- ☐ Pelanggaran berat aspek HSSE Max 0

Direktur KONTRAKTOR bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh pekerja dan pekerjaan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek berikut:

5.1.1 Health

- 5.1.1.1. Pekerja yang dipekerjakan dalam keadaan sehat physic dan mental.

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

- 5.1.1.2. Pekerja berkewajiban untuk menandatangani komitmen aspek kesehatan pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5.1.1.3. Pekerja yang dipekerjakan tidak memiliki sakit beresiko tinggi dengan hasil Medical Check Up (MCU) yang telah diverifikasi oleh Pihak Rumah Sakit yang ditunjuk oleh PT. KPI RU IV Cilacap.
Adapun minimal item pemeriksaan yang harus dimiliki adalah standard pemeriksaan mengacu ke **H&M M Manger No. 067/K100060/2017** :
 - a. Dilakukan Anamnesa dan pemeriksaan fisik lengkap.
 - b. Dilakukan pemeriksaan darah rutin (Hb, leukosit dan trombosit
 - c. Dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu waktu
 - d. Dilakukan pemeriksaan rekam jantung (EKG)
 - e. Dilakukan pemeriksaan rontgen thorax
- 5.1.1.4. Pekerja yang dipekerjakan wajib melakukan Daily Check Up (DCU) sebelum memulai pekerjaan.

5.1.2 Safety

- 5.1.2.1. Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki HSSE Passport
- 5.1.2.2. Pekerja yang dipekerjakan harus telah memahami risiko dan potensi risiko yang mungkin terjadi baik dari aktifitas yang dilakukan atau karena aktifitas disekitar tempat bekerja serta memahami upaya pengurangan risiko serta penanggulangannya
- 5.1.2.3. Menggunakan peralatan standard baik peralatan electrical, mekanik maupun peralatan bertekanan.
- 5.1.2.4. Meyakinkan seluruh peralatan yang digunakan telah dilakukan safety tagging
- 5.1.2.5. Pekerja yang dipekerjakan wajib dilengkapi dengan alat pelindung diri yang standard dan alat pelindung khusus sesuai pekerjaannya
- 5.1.2.6. Meyakinkan seluruh peralatan yang di gunakan mempunyai sertifikat atau telah dilakukan uji tes / kelayakan secara fungsi dan sudah dilakukan pemeriksaan di check point dengan diterbitkan tagging laik pakai oleh bagian terkait, Contoh: Peralatan sandblasting, Crane, alat ukur, gerinda dll.
- 5.1.2.7. Pekerjaan yang akan dikerjakan sudah memiliki JSA & SIK (Surat Ijin Kerja Aman) yang berada dilokasi dan sudah dilakukan isolasi / pembebasan energi dan dilakukan gas tes oleh bagian operasi terkait kandungan gas hidrocarbon & pengukuran kadar Oksigen atau dilakukan gas tes oleh bagian Health untuk pekerjaan di confined space terkait kadar toxic, Oksigen & ergonomis.
- 5.1.2.8. Kontraktor diwajibkan melaksanakan safety talk pada saat awal melakukan pekerjaan dengan bagian Operasi, Maintenance Area, HSSE dan bagian lainnya yang terlibat dalam pekerjaan
- 5.1.2.9. Kontraktor diwajibkan melaksanakan kegiatan Toolbox Meeting setiap hari Sebeleum pekerjaan dimulai di tempat kerja.
- 5.1.2.10 Semua pekerja kontraktor wajib melaksanakan & mematuhi peraturan, prosedur dan himbauan yang berlaku di wilayah PT KPI RU IV Cilacap, pelanggaran terkait aturan yang ada akan diberlakukan konsekuensi sesuai TKO dan Surat Edaran yang telah diterbitkan.
- 5.1.2.11 Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan paham akan bahaya, risiko dan mitigasi dari pekerjaan panas.
- 5.1.2.12 Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya flash.
- 5.1.2.13 Terkait Pekerjaan panas diwajibkan kontraktor memasang welding sheet sebagai Cover / blanketing dengan rapat dan tidak ada celah yang berpotensi keluarnya spark.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

5.1.2.14Seluruh perlatan dan transportasi diyakinkan tidak menghalangi fasilitas dan instalasi peralatan keadaan darurat (APAR, APAB, Fire Hydrant, Hose Box dan Emergency Box).

5.1.3 Security

- 5.1.2.1. Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki ID badge
- 5.1.2.2. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas
- 5.1.2.3. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan criminal selama bekerja di area RU IV Cilacap.
- 5.1.2.4. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan mematuhi aturan masuk ke area Kilang yaitu tidak membawa barang-barang yang terlarang kedalam area Kilang.
- 5.1.2.5. Pekerja yang diperkerjakan berusia tidak lebih dari 55 tahun

5.1.4 Enviromental

- 5.1.2.6. Pekerjaan yang dilakukan harus diyakinkan tidak menimbulkan dampak terhadap tanah, udara dan air.
- 5.1.2.7. Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan harus dipisahkan antara barang metal, nonmetal, limbah B3 dan non B3 serta dikumpulkan dipinggir area dekat jalan secara rapi.
- 5.1.2.8. Vendor/kontaktor bertanggung jawab mengimplementasikan program good house keeping GHK di seluruh area kerjanya. (ref. surat edaran No. E-013/E14000/2018-S0 tentang implementasi good house keeping (GHK) di Refinery Unit Cilacap yang terdiri dari:
 - a. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai kategori sampahnya (organik: hijau, anorganik: kuning, dan limbah B3: merah).
 - b. Memastikan semua area kerja bersih dari sisa material dan pekerjaan (contoh: besi, kayu, pasir sand blast, kemasan material, kertas, dan lain-lain).
 - c. Melalukan intervensi jika menemukan personil yang membuang sampah sembarangan serta meninggalkan sisa material dan pekerjaan di area kerja.Jika implementasi GHK tidak dilaksanakan baik oleh personal dan timnya maka akan dilakukan pemotongan nilai CSMS.

5.2 Data Tanki

5.2.1 Spesifikasi Tangki

5.2.1.1	Nominal Diameter	:	16800 mm
5.2.1.2	Tank Height	:	16500 mm
5.2.1.3	Geometric Capacity	:	3652 m
5.2.1.4	Nominal Capacity	:	3652 m
5.2.1.5	Drawable Capacity	:	3410 m
5.2.1.6	Max. Liquid Level	:	16182 mm (LAHH)
5.2.1.7	Min. Liquid Level	:	1091 mm (LAL)
5.2.1.8	Design Code	:	API 650 / API 653 latest edition
5.2.1.9	Type	:	Fixed Dome Roof
5.2.1.10	Service	:	Bitumen
5.2.1.11	Specific Grafity	:	0,94/1.07 AT 190°C
5.2.1.12	Design Pressure	:	76 mDA AT 210°C
5.2.1.13	Design Vacuum	:	-63 mDA AT 210°C
5.2.1.14	Operating Pressure	:	ATM AT 125°C
5.2.1.15	Basic Wind Vecocity	:	PER SPEC. SP-429400-00-2
5.2.1.16	Operation Temperatur	:	125°C - 190°C
5.2.1.17	Design Temperatur	:	210°C
5.2.1.18	Seismic Condition	:	Annex E- API 650 standard

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

5.2.1.19	Corrosion allowance	:	
	a. Shell	:	1,5 mm
	b. Annular	:	0 mm
	c. Bottom	:	0 mm
	d. Roof	:	0 mm
	e. Structure	:	0 mm
5.2.1.20	Max. Filling Rate	:	150 m3/hr
5.2.1.21	Max. Pump out Rate	:	600 m3/hr
5.2.1.22	Thermal Stress Relief	:	By Code
5.2.1.23	Insulation	:	Yes
5.2.1.24	Painting (Int./Ext.)	:	As per spec
5.2.1.25	Shell Plate	:	A 283-C
5.2.1.26	Bottom Plate	:	A 283-C
5.2.1.27	Bottom Annular Plate	:	A 283-C
5.2.1.28	Roof Plate	:	A 283-C
5.2.1.29	Top Angle	:	A 36/SS 41
5.2.1.30	Roof Str. Shape	:	A 36/SS 41
5.2.1.31	Roof Str. Plapte	:	A 283-C
5.2.1.32	Internal Pipe	:	A 53-B
5.2.1.33	Flange Nozzle & Piping	:	A 105
5.2.1.34	Elbow & Fitting	:	A 234 WPB
5.2.1.35	Boss Type Nozzle Neck	:	A 105
5.2.1.36	Bolts For Piping	:	ASTM A193 GR. B7
5.2.1.37	Nuts for piping	:	ASTM A193 GR. 2H
5.2.1.38	Gaskets	:	NON-ASBESTOS
5.2.1.39	Miscellaneous Mat'l	:	SS 41 / A 36

5.2.2 Standard dan Code yang digunakan

5.2.2.1	API 653/650	:	American Petroleum Institute, latest edition
5.2.2.2	ASTM	:	American Society for Testing Material.
5.2.2.3	ASME	:	American Society of Mechanical Engineering.
5.2.2.4	NEMA	:	National Electric Manufacturing Association.
5.2.2.5	AWS	:	American Welding Society.
5.2.2.6	ACI	:	American Concrete Institution.
5.2.2.7	PBI-71	:	Peraturan Beton Indonesia.
5.2.2.8	ANSI	:	American National Standard Institute.
5.2.2.9	NFPA	:	National Fire Protection Association.
5.2.2.10	SP-477804-41-1	:	Field Erected Welded Steel Storage Tank
5.2.2.11	API 2000	:	Venting Athmospheric and Low Pressure Storage Tanks.
5.2.2.12	ASCE 7	:	Minimum Design Loads for Building and Other Structures
5.2.2.13	ASTM C509	:	Standard Specification for Elastomeric Cellular Preformed Gasket and Sealing Material.
5.2.2.14	Federal Specification TT-S-00230C and A-A-59588		
5.2.2.15	Standard/Codes lain yang disetujui PERUSAHAAN.		

Standard diatas sifatnya saling melengkapi dan apabila terdapat pertentangan maka standard yang diambil ditentukan oleh PERUSAHAAN

5.3 Lingkup Pekerjaan

5.3.1 Pekerjaan Persiapan

- 5.3.1.1 Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi
- 5.3.1.2 Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja
- 5.3.1.3 Pekerjaan Engineering

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 5.3.1.4 Pengadaan dan Pabrikasi Material/Equipment
- 5.3.2 Pekerjaan Overhaul Tangki 041T313
 - 5.3.2.1 Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tang
 - 5.3.2.2 Pekerjaan Pembongkan
 - 5.3.2.3 Pekerjaan Penggantian Bottom Annular Plate
 - 5.3.2.4 Pekerjaan Penggantian Course #1 beserta Nozzle
 - 5.3.2.5 Pekerjaan Perbaikan Roof
 - 5.3.2.6 Pekerjaan Lain-Lain (Pemasangan PSV, Ganti bolt, Gasket)
 - 5.3.2.7 Pekerjaan Penggantian Peralatan Listrik & Instrument
 - 5.3.2.8 Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan, Perbaikan Pondasi Luar/mendatar, Perbaikan Pondasi Sand Fill dan Pemasangan Isolasi Dinding Tangki).
 - 5.3.2.9 Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Certificate Of Inspection).

5.4 Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi

- 5.4.1 Melaksanakan pekerjaan persiapan di lapangan yang meliputi peninjauan lokasi kerja, survey lapangan dan persiapan peralatan kerja.

- 5.4.2 Membuat ~~time schedule~~ **proposal teknis** pekerjaan yang terdiri dari

- a. Inspection and Test Plan (ITP)
- b. Prosedur Kerja
- c. Time schedule

Proposal teknis pekerjaan akan ~~review~~ dan dievaluasi pada saat presentasi teknis. Sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ~~time schedule~~ dan proposal teknis pekerjaan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak, selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan. Durasi waktu yang diperhitungkan dalam time schedule adalah durasi untuk seluruh pekerjaan overhaul tangki yang mencakup pekerjaan mekanik, sipil, instrument, listrik dan lainnya termasuk pekerjaan persiapan dan mob/demobilisasi..

- 5.4.3 Membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE) Plan, analisa Keselamatan Kerja / Task Risk Assesment (TRA) dan merencanakan peralatan Keselamatan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan. HSSE Plan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak dan selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan terdiri dari:

- 5.4.3.1 Proses 1: KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS
 - a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE
 - b. Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE.
- 5.4.3.2 Proses 2: KEBIJAKAN DAN SASARAN
 - a. HSSE Policy Dan Objective
 - b. HSSE Performance Indicator / KPI (Key Performance Indicator)
- 5.4.3.3 Proses 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMEN
 - a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung jawab
 - b. Pemeriksaan Kesehatan
 - c. Asuransi Ketenagakerjaan
 - d. Pelatihan Dan Kompetensi Pekerja Yang Terlibat Dalam Pekerjaan
 - e. HSSE Communication
- 5.4.3.4 Proses 4: MANAJEMEN RESIKO
 - a. Work Site Hazard Analysis
- 5.4.3.5 Proses 5: PERENCANAAN DAN PROSEDUR
 - a. Prosedur Kerja Dan Standar Keselamatan
 - b. Emergency Response
 - c. Pengelolaan Penyebaran Pandemic (Bila Terjadi Pandemic)

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 5.4.3.6 Proses 6 : IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
 - a. Pengelolaan Perubahan (Management Of Change)
 - b. Kelayakan Peralatan Yang Digunakan
 - c. Sistem Izin Kerja Aman (Sika)/ Permit To Work
 - d. Pengelolaan Sub Kontraktor (Jika Menggunakan)
 - e. Keselamatan Berkendara
- 5.4.3.7 Proses 7 : JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT
 - a. Audit Dan Atau Inspeksi, Review Dan Evaluasi Pemenuha
 - b. Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan.
- 5.4.3.8 Proses 8 : TINJAUAN
 - a. Pelaksanaan Tinjauan Management
- 5.4.4 Mempersiapkan seluruh pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang diperlukan diantaranya untuk material, tenaga kerja dan peralatan kerja ke PERUSAHAAN maupun ke Instansi terkait, termasuk ke SKPP MIGAS semua biaya perijinan ditanggung Pemborong.
- 5.4.5 Membuat jalan ke Bundwall, mengembalikan/memperbaiki open ditch (saluran terbuka) bekas jalan sementara ke area tanki, menimbun kembali Bundwall ke kondisi semula setelah pekerjaan selesai. Meterial pipa dan plate bekas yang digunakan untuk jalan sementara menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.
- 5.4.6 Menyediakan (sewa) Handy Talk minimal 2 (dua) unit dan direksi kit/container ukuran 20 ft sebanyak 1 (satu) unit untuk container storage/gudang dilapangan.
- 5.4.7 Membongkar/mengeluarkan seluruh fasilitas direksi keet setelah pekerjaan proyek selesai dilaksanakan. Seluruh biaya yang timbul untuk penyiapan perijinan, administrasi dan peninjauan/survey lokasi sepenuhnya menjadi tanggungan KONTRAKTOR
- 5.4.8 **Mobilisasi dan Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja**
 - 5.4.8.1. KONTRAKTOR memobilisasi tenaga kerja yang terampil, berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun serta bersertifikat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan untuk Welder, Welding Inspector (WI) serta melengkapi semua perijinan tenaga kerja. Seluruh tenaga kerja tidak diperbolehkan merangkap perkajaan di tempat / area lain, harus settle di lokasi pekerjaan dan tenaga ber-sertifikat harus di-submit ke bagian SSIE untuk direview sebelum memulai pekerjaan.
 - 5.4.8.2. KONTRAKTOR memobilisasi semua alat-alat berat (termasuk operator dan rigger) dan peralatan kerja ke site proyek pada saat diperlukan dan dalam jumlah cukup, layak dipakai untuk dioperasikan, siap pakai, sesuai schedule.
 - 5.4.8.3. Khusus untuk alat berat crane, dilengkapi dengan perijinan dari instansi yang berwenang dan lulus pemeriksaan PERUSAHAAN. Operator crane harus memiliki sertifikat. Penggunaan crane dan sertifikat secara rutin dilaporkan dan diperpanjang ke bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan Crane yang perijinannya habis dilingkungan PERUSAHAAN.
 - 5.4.8.4. Peralatan yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki atau diganti dengan peralatan yang kondisinya masih baik.
 - 5.4.8.5. Apabila PERUSAHAAN menilai peralatan yang digunakan tidak cukup dan diperkirakan akan mengganggu jadwal pelaksanaan maka PERUSAHAAN berhak untuk memerintahkan mendatangkan alat-alat tambahan yang diperlukan dengan biaya KONTRAKTOR. Apabila KONTRAKTOR tidak mengindahkan perintah ini, maka PERUSAHAAN berhak untuk mendatangkan alat-alat yang dimaksud untuk digunakan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 5.4.8.6. Semua peralatan kerja dan tenaga kerja yang tidak diperlukan lagi di site dapat dikeluarkan dari lokasi proyek setelah mendapat ijin tertulis dari PERUSAHAAN, kecuali alat-alat yang masih diperlukan dalam masa Pemeliharaan.
- 5.4.8.7. KONTRAKTOR mengangkut material sampai ke work shop untuk fabrikasi dan sampai ke lokasi proyek untuk pemasangan, atau pengangkutan material langsung ke site, jika fabrikasi dan pemasangan dilakukan di site.
- 5.4.8.8. KONTRAKTOR mengangkut material sisa atau bekas yang tidak terpakai ke tempat yang ditentukan PERUSAHAAN menggunakan peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR.
- 5.4.8.9. KONTRAKTOR mengurus ijin pengangkutan material untuk keperluan proyek kepada instansi yang berwenang dengan biaya dan resiko KONTRAKTOR.
- 5.4.8.10. Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas, PERDA yang berlaku di daerah yang dilalui, termasuk kapasitas dan jenis angkutan yang diijinkan untuk melalui jalan umum setempat.
- 5.4.8.11. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan pengangkutan material menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

5.4.9 **Project Management dan Engineering**

- 5.4.9.1. KONTRAKTOR harus membuat struktur organisasi lengkap dengan personel dan scope pekerjaan masing-masing.
- 5.4.9.2. Personel dalam struktur organisasi adalah benar-benar personel yang digunakan dalam pekerjaan ini, tidak terlibat dalam pekerjaan atau proyek lain dan dapat dihubungi sewaktu-waktu di site day by day bila dibutuhkan sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi.
- 5.4.9.3. KONTRAKTOR melakukan perencanaan pekerjaan mulai dari time schedule, pembobotan, S Curve, prosedur, drawing dan lainnya.
- 5.4.9.4. KONTRAKTOR melakukan analisa dan pelaporan pekerjaan sesuai dengan ketentuan (harian, mingguan dan bulanan).
- 5.4.9.5. KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga kerja setidaknya minimal meliputi:
 - 1). Site Manager dengan kualifikasi:
 - a. Berpengalaman sebagai Site Manager atau Senior / Lead Engineer EPC minimal 5 tahun.
 - b. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun yang dibuktikan dengan CV.
 - c. Memiliki pengalaman dalam membangun Oil Aboveground Storage Tank minimal 5 tahun dan berpengalaman perbaikan Self Supporting Dome Roof dengan metode air raising, dibuktikan dengan CV.
 - 2). Project Control dengan kualifikasi:
 - a. S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun di proyek yang dibuktikan dengan CV.
 - b. Mampu menggunakan minimal Microsoft Project™ dan Microsoft Excel sebagai tools untuk scheduling dan progressing.
 - c. Project Control bertugas untuk:

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR
--

- i. Membuat time schedule pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh bagian MA dan Equipment Overhaul **PERUSAHAAN** sebagai acuan pekerjaan.
- ii. Membuat laporan weekly report yang dilaporkan setiap minggu kepada bagian MA dan Planner Equipment Overhaul.
- iii. Mengantisipasi pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan dua atau tiga minggu ke depan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan memberikan laporan kepada bagian MA dan Equipment Overhaul **PERUSAHAAN**
- iv. Menyiapkan materi untuk weekly meeting.
- v. Mengendalikan aktivitas project sesuai dengan master schedule dan membuat antisipasi potensi keterlambatan dan memberi peringatan kepada project manager dan site manager. Kemudian membuat laporan kepada project manager dan site manager untuk melakukan langkah tindak lanjutnya.

3). Senior/Lead Engineer (Mechanical, Instrument, Electrical) dengan kualifikasi:

- a. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun di proyek yang dibuktikan dengan CV.
- b. Mampu membaca gambar teknik.
- c. Paham terhadap standard yang digunakan dalam pekerjaan.
- d. Mampu menggunakan AutoCAD.

4). Tenaga Welder dengan kualifikasi:

- a. Memiliki Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini).
- b. Memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae untuk diverifikasi oleh Stationary & Statutory Inspection Engineer **PERUSAHAAN**
- c. Apabila Welder bersangkutan tidak melakukan pengelesan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka dilakukan uji ulang welder yang ditujukan ke MIGAS untuk mendapatkan pengesahan dan perpanjangan sertifikat MIGAS. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan uji ulang welder menjadi beban **KONTRAKTOR**

5). Tenaga Quality Control dengan kualifikasi:

- a. Memiliki minimal sertifikat Welding Inspector (WI).
- b. Bersertifikat Dirjen MIGAS yang masih berlaku.
- c. Berpengalaman dibidangnya minimal 5 tahun yang ditunjukkan dengan curriculum vitae.
- d. Memiliki kemampuan untuk:
 - i. Kewenangan sebagai pengawas teknis dan advisor di lapangan.
 - ii. Berkoordinasi langsung serta mematuhi arahan Inspector bagian Stationary Statutory Inspection Engineer **PERUSAHAAN**.
 - iii. Mampu menyajikan ITI (Inspection Test Plan) dan merencanakan sequence pekerjaannya.

5.4.9.6. Apabila tenaga kerja yang disediakan oleh KONTRAKTOR tidak memenuhi persyaratan dan dipandang memiliki kinerja tidak kompeten dibidangnya, maka **PERUSAHAAN** berhak untuk meminta dan menunjuk penggantinya dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh KONTRAKTOR.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 5.4.9.7. Apabila KONTRAKTOR melakukan perubahan pejabat (key person) dalam struktur organisasi proyek maka harus memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan kepada/dari Pengawas PERUSAHAAN tentang pejabat penggantinya baik sementara maupun permanen. Seluruh pekerja Key Person harus sudah jelas ikatan kontraknya dengan KONTRAKTOR sampai pekerjaan overhaul tanki selesai dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.
- 5.4.9.8. KONTRAKTOR membuat engineering design yang mencakup design calculation, detail drawing, fabrication/shop drawing, construction drawing, spesifikasi semua peralatan serta construction method yang mengacu pada lingkup kerja, basic design, general specification dan general drawing yang terdapat dalam dokumen tender ini. Semua referensi Engineering Design harus sesuai dengan Standard/Code yang sudah disebutkan dalam item sebelumnya. Seluruh drawing harus AFC (Approval for Construction) oleh bagian terkait PERUSAHAAN sebelum pelaksanaan pekerjaan dan tidak diperbolehkan melakukan modifikasi design tanpa disetujui oleh PERUSAHAAN.
- 5.4.9.9. Penggunaan material tanpa terkecuali wajib dilakukan pengecekan / pengetesan oleh bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan material tanpa persetujuan dari PERUSAHAAN.
- 5.4.9.10 Pekerjaan engineering yang termasuk dalam pekerjaan ini antara lain:
- Prosedur dan koordinasi kerja.
 - Detail jadwal proyek yang harus dipresentasikan pada presentasi teknik dengan Critical Patch Method, sehingga dapat dimonitor dan diatasi kalau ada line patch yang kritis.
 - Perhitungan-perhitungan dalam design dan analisis.
 - Laporan kemajuan pekerjaan meliputi engineering, procurement, fabrikasi dan konstruksi.
 - Lay out tata letak peralatan di site.
 - Spesifikasi peralatan-peralatan yang akan dipasang.
 - Drawing detail spesifikasi peralatan.
 - Manual book dan drawing dari manufacture.
 - Test Report untuk peralatan Mechanical, Electrical, Rotating, Instrumentasi, Sertifikasi test dan inspeksi dari manufacture.
 - Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- 5.4.9.11 Sebelum melaksanakan pembangunan, KONTRAKTOR diwajibkan melaporkan hasil survey di lapangan dan melengkapi data teknis yang diperlukan serta gambar-gambar pelaksanaan dengan mengacu kepada:
- Uraian lingkup kerja.
 - Drawing pelaksanaan yang ada.
 - Data teknis dan site condition.
 - Standard/Codes yang berlaku.
- 5.4.9.12 Workflow ke-engineering-an harus mengikuti kaidah sebagai berikut:
- KONTRAKTOR harus membuat Engineering Design (perhitungan/calculation sheet dan drawing).
 - KONTRAKTOR mengirim dokumen di atas ke PERUSAHAAN untuk mendapatkan masukan atau komentar.
 - KONTRAKTOR menerbitkan dokumen Approval For Construction (AFC) sebagai acuan kerja konstruksi. Seluruh engineering design yang sudah AFC oleh Lead Engineer dan Manager Engineer KONTRAKTOR belum dapat dipergunakan

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

sebagai referensi untuk kontruksi sebelum mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.

- d. Setelah pemasangan dinyatakan lengkap (mechanical completion), KONTRAKTOR harus menyerahkan gambar "As-Built" dalam dokumen MDR (Manufacturing Data Report) sesuai dengan apa yang dipasang dan dilaksanakan serta dilengkapi dengan spesifikasi yang telah disetujui/disahkan oleh pengawas pelaksana.

5.4.9.13 KONTRAKTOR bertanggung jawab terhadap performance yang dihasilkan maupun kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam Engineering Design. Semua biaya yang timbul akibat kesalahan tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

5.4.9.14 Re-drawing design existing yang tidak dilakukan penggantian sesuai dengan kondisi di lapangan dan me- revisi gambar P&ID, PFD existing dan drawing lainnya yang berubah akibat proyek ini.

5.4.9.15 Membuat engineering design dan engineering document meliputi:

- a. Survey lapangan / site survey
- b. Construction method
- c. Detail drawing contruction
- d. Spesifikasi peralatan
- e. As built drawing
- f. Welding Prosedure Specification (WPS) dan Welding Map
- g. Inspection Test Plan (ITP) yang meliputi antara lain:
 - 1) Material & Manufacture Test Plan
 - 2) Receving Test Plan
 - 3) Contruction Test Plan & Monitoring
 - 4) Mechanical Compliance Test Plan
 - 5) Operation Acceptance Test Plan
- h. Test report untuk masing-masing test plan
- i. Manufacture Data Report (MDR).

5.4.9.16 Inspection Test Plan (ITP) harus dilakukan persetujuan dulu ke MIGAS sebelum pekerjaan eksekusi dilakukan.

5.4.9.17 KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga inspektor yang sesuai kebutuhan saat pekerjaan dilakukan di lapangan dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun antara lain Welding Inspector (Welding Inspector) dan Ahli Non Destructive Test level I (NDT-I) dan **Tenaga Ahli pelaksana lapangan** berpengalaman membangun/perbaiki tipe tangki yang akan diperbaiki minimal 3 tangki).

5.4.9.18 KONTRAKTOR menyediakan Safetyman yang berpengalaman dalam hal keselamatan kerja. Sebelum pekerjaan dimulai agar menyerahkan Curriculum Vitae ke bagian HSSE PERUSAHAAN.

5.4.9.19 Membuat daily report dan weekly report terkait progres pekerjaan dan temuan di lapangan untuk dilaporkan dan didiskusikan dengan inspektor bagian SSIE (Stationary & Statutory Inspection Engineer) PERUSAHAAN.

5.4.9.20 KONTRAKTOR harus menunjukkan perusahaan Third Party Inspection (Perusahaan Inspeksi / PI) untuk pekerjaan NDT dan membantu pengurusan Certificate Of Inspection (COI) tangki dari MIGAS serta mendapatkan persetujuan oleh PERUSAHAAN bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

5.4.10 Metode Kerja Konstruksi

5.3.10.1 Kontraktor mempersiapkan metode konstruksi yang meliputi:

- a. Konstruksi menggunakan **Metode Jacking Up** untuk penggantian Bottom Annular Plate.
- b. Peralatan utama yang digunakan meliputi spesifikasi, kapasitas dan jumlah alat.
- c. Sequence pekerjaan meliputi prosedur pekerjaan, lay out, urutan pekerjaan, schedule dan lain-lain.
- d. Sistem quality control.
- e. JSA dan safety precaution lain yang dibutuhkan.
- f. Perhitungan detail dari setiap sequence.

5.3.10.2 Memasang kerudung / tutup dari material fireproof (welding sheet) untuk mengisolasi area pengelasan ketika melakukan pekerjaan pengelasan di roof untuk menjaga kualitas pengelasan dan paparan gas, pastikan kondisi gas free sebelum melakukan pekerjaan panas di area kerja.

5.3.10.3 Pastikan kondisi peralatan/part equipment yang akan dilakukan perbaikan telah aman dari potensi bahaya, bebas dari gas & liquid berbahaya dan peralatan telah terisolasi dari unit atau peralatan lain yang masih beroperasi.

5.3.10.4 Seluruh hasil pengerjaan terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis.

5.3.10.5 Memasang scaffolding sebagai temporary support di lokasi-lokasi yang dibutuhkan saat pembongkaran dan pemasangan. Seluruh pemasangan dan pembongkaran scaffolding berikut materialnya dilakukan dan menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.

5.3.10.6 Untuk pengujian dengan hydrotest menggunakan sea water dengan ditambah additive corrosion inhibitor. Sea water disediakan oleh PERUSAHAAN dan additive corrosion inhibitor menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR dengan melampirkan surat dukungan dari manufacktur yang dilengkapi dengan perhitungan teknis pencampuran, brosur dan MSDS dalam dokumen sampul penawaran teknis.

5.4.11 Pengadaan dan Fabrikasi Material / Equipment

5.4.11.1 Spesifikasi material/equipment (content technic PO) yang menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR harus mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN terlebih dahulu sebelum issued PO. Material/peralatan yang diadakan tanpa persetujuan dari PERUSAHAAN dapat ditolak dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dan beban KONTRAKTOR.

5.4.11.2 Semua material / peralatan yang akan dipakasi harus dilengkapi dengan material certificate dan akan diperiksa oleh PERUSAHAAN.

5.4.11.3 Pengajuan persetujuan dan pemeriksaan seluruh material / peralatan yang akan dipasang harus dilengkapi dengan brosur, specification sheet, drawing dan design calculation serta data lain yang diperlukan.

5.4.11.4 Dalam pengadaan seluruh material, KONTRAKTOR harus mengacu Recommended Brand List revisi terakhir. Oleh karena itu, KONTRAKTOR harus menyebutkan brand/merk material yang ditawarkan, kecuali untuk material / peralatan yang ditawarkan tidak tercantum dalam Recommended Brand List maka harus mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN dengan mengajukan detail spesifikasi teknis, brosur-brosur, asal negara ke bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer (SSIE).

5.4.11.5 Spesifikasi material tangki antara lain :

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

No	Description	Material Spesifikasi
1	Reinforcing Pad	A283 Gr.C
2	Platform	A283 Gr.C / A36 / SS 400
3	Fixed Dome Roof	A283 Gr.C
4	Shell:	
	Shell Course #1	A 283 Gr. C
5	Bottom Plate	A283 Gr. C
6	Annular Plate	A 283 Gr. C
7	Top Angle	A36 / SS 40
8	Flange	A105
9	Neck	A106 Gr. B
10	Internal Pipe	A 53 Gr. B / A106 Gr. B
11	Grounding Lug	A283 Gr. C
12	Bolt & Nuts	Nozzle, A193 B7 / A194 2H Structure, A307 B
13	Gasket	Spiral Wound Non-Asbestos

5.4.11.6 KONTRAKTOR harus menjamin kualitas material yang digunakan dan bertanggungjawab atas segala kerusakan atau mal function akibat pengiriman, penyimpanan, kesalahan dalam pemasangan dan atau yang lainnya atas biaya KONTRAKTOR.

5.4.11.7 Fabrikasi Shell, Roof, Bottom, Annular berikut accessories-nya dapat dilakukan di Area 38 new plant atau sesuai dengan petunjuk dari Pengawas PERUSAHAAN.

5.4.11.8 KONTRAKTOR harus mendapat jaminan kualitas produk dan masa garansi sesuai dengan yang ditentukan dari Manufacture peralatan dan disampaikan / diserahkan ke PERUSAHAAN.

5.5 Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tangki

Melakukan cleaning internal tangki dari sludge / sisa minyak / aspal sampai dengan tangki bagian dalam bersih dan gas free dengan uraian pekerjaan sebagai berikut ;

5.5.1 Melakukan pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan;

5.5.1.1 Memasang spades pada semua sistem perpipaan (inlet/outlet tangki) dan melepas kembali setelah pekerjaan perbaikan selesai pada tangki

5.5.1.2 Melepas dan atau mengisolasi fasilitas peralatan tangki yang dapat mengganggu pekerjaan cleaning seperti peralatan listrik dan instrument, pada saat melepas/menyambung agar menghubungi Pengawas PERUSAHAAN (MA-3) yang bersangkutan. Peralatan akan dipasang kembali setelah pekerjaan penggantian tangki selesai dilaksanakan sehingga saat melepas/membongkar harap dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan inventarisir peralatan kemudian diserahkan ke Pengawas PERUSAHAAN untuk diamankan.

5.5.1.3 Membuka seluruh cover manholes, nozzle inlet dan outlet tangki, dan menutupnya kembali setelah pekerjaan selesai

5.5.1.4 Melepas semua kerangan/valve pada tangki a.l. valve inlet, valve 10" Outlet, valve 6" Jet Nozzle, valve 6" water drawoff sump, valve 6" drain product, kemudian mengganti dan memasang kembali valve baru setelah tangki selesai overhaul dan siap untuk dioperasikan.

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

- 5.5.1.5 Memasang dan melepas selang dan pompa minyak jika dibutuhkan.
- 5.5.1.6 Memasang blower pada manhole dan pasang lampu penerangan di dalam tangki, lepas kembali setelah pekerjaan cleaning selesai.
- 5.5.2 Steaming/memanaskan aspal hingga mudah diambil dan dikeluarkan
- 5.5.3 Mengeluarkan sisa aspal dari dalam tangki sampai dengan mengangkut dan membuang ke tempat pembuangan yang ditunjuk oleh Pengawas PERUSAHAAN. Semua peralatan yang digunakan menjadi tanggung jawab Pemborong, drum untuk penampungan disediakan oleh PERUSAHAAN.
- 5.5.4 Membersihkan bagian dalam tangki 041T313 hingga bersih dan gas free.

5.6 Pekerjaan Pembongkaran Tangki

5.6.1 Metode Pekerjaan

- 5.6.1.1 Metode pembongkaran menggunakan metode jack up & jack down, sebelum pelaksanaan pekerjaan, KONTRAKTOR harus submit prosedur metode pembongkaran yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.
- 5.6.1.2 KONTRAKTOR saat melakukan pembongkaran harus menginventarisir dan melaporkan detail part list yang sudah dibongkar ke pengawas PERUSAHAAN secara berkala. KONTRAKTOR bertanggungjawab terhadap peralatan yang akan dipergunakan atau dipasang kembali setelah dilakukan pembongkaran, dibuat Berita Acara Serah Terima kepada Pengawas PERUSAHAAN, disimpan dengan baik atas petunjuk Pengawas PERUSAHAAN kemudian memasang kembali sesuai kondisi semula
- 5.6.1.3 Memasang scaffolding sebagai temporary support di lokasi-lokasi yang dibutuhkan saat pembongkaran. Seluruh pemasangan dan pembongkaran scaffolding berikut materialnya dilakukan dan menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.

5.6.2 Pekerjaan Pembongkaran

- 5.6.2.1 Membongkar seluruh peralatan / perlengkapan / equipment accessories tangki yang meliputi mekanik (antara lain: mixer, strainer roof sump, valve-valve, nozzle-nozzle, mixer, roof seal dan lainnya), instrument (antara lain: TI, ATG, LSH, LI, dan lain-lain) dan listrik (antara lain: lightning rod, lampu, grounding system dan lainnya). Pastikan kondisi peralatan/equipment yang akan dibongkar aman, bebas dari gas & liquid berbahaya dan peralatan telah terisolasi dari unit atau peralatan lain yang masih beroperasi. Untuk equipment setelah dibongkar diserahkan ke Pengawas PERUSAHAAN untuk dilakukan perbaikan atau service di workshop PERUSAHAAN.
- 5.6.2.2 Membongkar/melepas semua system perpipaan antara lain; Line Inlet, Line Outlet, Line product Drain, Line Jet Nozzle. Pada saat pembongkaran pipa, Pemborong harus mengacu pada gambar existing.
- 5.6.2.3 Membongkar/melepas semua isolasi external tanki beserta aksesorisnya, selanjutnya memisahkan antara sampah dan limbah B3 (Glass Fabric dan Mineral wool) untuk kemudian mengangkut dan menyerhakan ke Gudang limbah B3 atau sesuai petunjuk Pengawas PERUSAHAAN.
- 5.6.2.4 Memasang alat bantu penguat (stiffener) atau strong back pada dinding tangki, yang berfungsi untuk mempertahankan roundness tangki, mempertahankan plumbness tangki agar Shell tangki tidak turun saat dilakukan pemotongan dan penggantian annular plate dan bottom plate.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 5.6.2.5 Memasang alat angkat/Jack tangki serta memasang beam penahan shell tangki yang sudah diangkat untuk melepas annular bottom plate serta keluar/masuknya material dan peralatan.
- 5.6.2.6 Sebelum melakukan jack up, KONTRAKTOR harus terlebih dahulu mengevaluasi terhadap kontruksi dan kekuatan Stiffener/strong back yang sudah terpasang pada shell plate yang diganti sehingga roundness/plumness tangki tidak out of tolerance, kemudian melepas kembali setelah pemasangan shell plate baru selesai. Dalam pembuatan stiffener/strong back, semua material yang dibutuhkan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR. Tipe Jack Up yang digunakan untuk pekerjaan penggantian shell harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam RKS.
- 5.6.2.7 Memotong, membongkar Shell Plate lama Course #1, meliputi ; Memotong dan mengupas las-lasan plate dengan Gauging dan/atau Cutting Torch. Pastikan lebar plate sisa yang dipotong sesuai dengan standard API 650/API 653 dan tidak mempengaruhi / merubah ketinggian tangki jika dilakukan penggantian dengan plate shell yang baru. Metode dapat dipresentasikan dan diterima secara teknis.
- 5.6.2.8 Membongkar total Bottom Annular plate lama dengan cara mengupas las-lasan bottom plate dengan Gauging dan/atau Cutting Torch dan mengeluarkannya dari dalam tangki. Membongkar/memotong total dengan cara mengupas las-lasan plate dengan Gauging dan/atau Cutting Torch dan mengeluarkannya dari dalam tangka.
- 5.6.2.9 Mengangkut material plate beserta material isolasi yang dibongkar ke tempat yang telah disediakan oleh PERUSAHAAN di Scrap yard.

5.7 Pekerjaan Penggantian Bottom Annular Plate

- 5.7.1 Mengganti bottom annular plate meliputi pekerjaan: pembongkaran, fabrikasi membuat pola, mengukur, memotong dan memasang/menata (Fit-up/Setting) bottom annular plate dengan las Tag Weld hingga Full Weld plate tersebut sesuai dengan Cutting Sket dan Lay-out yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN. Pemasangan harus memperhatikan leveling dan center line tangki. Menggunakan Plate uk **12000 x 1829 x 12 mm THK PLATE CS A283-C** disediakan PERUSAHAAN. Pengelasan harus mengikuti alur urutan pengelasan untuk menghindari pengerutan (shrinkage) pada botom/annular plate yang diakibatkan pengelasan.
- 5.7.2 Melakukan pekerjaan fabrikasi 1 set drawoff sump dan memasangnya seperti gambar desain mengikuti orientasi yang disetujui oleh PERUSAHAAN yang mengacu ke API 650 Figure 5.21-Drawoff Sump, menggunakan plate dengan **12 mm PLATE CS A283-C**.

5.8 Pekerjaan Penggantian Shell Course #1 Beserta Nozzle dan Manhole serta Pemasangan Support

- 5.8.1 Melaksanakan fabrikasi (mengerol dan mem-bevel) shell plate Course #1, khusus material plate menggunakan material yang disediakan oleh PERUSAHAAN, dengan dimensi sebagai berikut;

Shell Existing	Shell Replac	Material	Dimensi	Qty	Unit
Course #1	Course #1	A283 Gr-C	10585 x 2900 x 14	5	Sht

- 5.8.2 Mengangkat, erection/insert, fit up, tag weld, full weld dan merapikan hasil las-lasan dengan gerinda shell plate baru dari Course #1. Pekerjaan Radiography dilakukan oleh PERUSAHAAN (Bagian SSIE), saat akan pelaksanaan KONTRAKTOR harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pengawas PERUSAHAAN (MA 4 & SSIE).
- 5.8.3 Melakukan pekerjaan pabrikasi 2 Pcs Ø 24" Shell Manhole, 6 Pcs Ø 8" Shell Nozzle Electrical Heater, 3 Pcs Ø 6" Shell Nozzle Inlet, Jet Nozzle, Product Drain, 1 Pcs Ø 4" Shell Nozzle

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

(Drain), 5 Pcs Ø 2" Thermowell, TI), 1 Pce Ø 10" Line Outlet lengkap dengan Reinforce-nya, material mengacu ke drawing perencanaan baru yang mengacu ke API 650 dan disetujui PERUSAHAAN. Seluruh hasil pekerjaan pabrikan di atas harus dilaksanakan PWHT dengan mengikuti standard API 650 paragraph 5.7.4 sebelum dilaksanakan pemasangan di lapangan.

- 5.8.4 Melakukan pekerjaan penggantian ANCHOR BOLT A307B Size Ø2" x 1473 mm dengan yang baru pada sekeliling tangki sebanyak 36 (tiga puluh enam) titik. Penggantian Anchor bolt mengikuti arahan persetujuan dari pengawas PERUSAHAAN (SSIE dan MA 4).
- 5.8.5 Mengganti dan memasang semua Electric Heater (material PERTAMINA) dan supportnya dengan material 65 x 65 x 6 MM ANGLE BAR STL A36 @ 6M serta menambah base plate pada support yang menempel ke Bottom tangki sesuai gambar terlampir (429428-4-0224-11 Sht 17).

5.9 Pekerjaan Perbaikan Roof.

- 5.9.1 Mengisi dengan mengelas bagian yang mengalami pitting corrosion dengan kawat las (built up welding) pada beberapa spot Roof plate yang mengalami pitting corrosion setelah dilakukan sandblast, perkiraan volume built up welding sebesar 5% dari total luasan Roof plate. Pada saat pelaksanaannya sesuai dengan penandaan yang dilakukan oleh Inspektor Stationary Engineering PERUSAHAAN
- 5.9.2 Melakukan pekerjaan Patching atau Overlay Roof plate yang mengalami penipisan/korosi merata dengan **6096 x 1829 x 5 mm THK PLATE CS A283C** pada saat pelaksanaannya sesuai penandaan yang dilakukan Stationary Engineering PERUSAHAAN. Untuk perhitungan perkiraan volume patching sebesar 5% dari total luasan Roof plate. Radius minimum sudut plate adalah 2". Pelaksanaannya mengacu kepada API Standard 653 item 7.3.

5.10 Pekerjaan Pemasangan Anti-Slip pada Spiral Stairway

- 5.10.1 Melaksanakan pemasangan anti-slip pada stairtread spiral Stairway sesuai petunjuk pengawas dilapangan (PERTAMINA).

5.11 Pekerjaan Perbaikan Lain-lain

- 5.11.1 Memasang blower pada manhole tangki dan roof manhole kemudian melepasnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 5.11.2 Memasang lampu penerangan di dalam tangki kemudian melepasnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 5.11.3 Memasang kembali semua system perpipaan yang dilepas. Pada saat pemasangan pipa, Pemborong harus mengacu pada gambar existing.
- 5.11.4 Mengganti dan memasang baru Ø 10" Free Vent dan Ø 6" Gauge Hatch sesuai existing.
- 5.11.5 Membongkar dan mengganti valve - valve, antara lain; Gate Valve 10" Line Outlet, Gate Valve 6" Line Inlet, Gate Valve 6" Line Drain, termasuk bolt & nuts, gasket dan Insulating Gasket sesuai dengan spesifikasi existing atau yang disetujui oleh Pengawas PERUSAHAAN.
- 5.11.6 Mengganti bolt & nuts dan gasket, antara lain: Ø 24" Shell Manhole, Ø 2" Thermowell, Temperatur Indicator, Sample Connection, Ø 6" Drain sesuai dengan spesifikasi existing atau yang disetujui oleh Pengawas PERUSAHAAN.
- 5.11.7 Membongkar 1" x 1" PSV kemudian bawa ke Workshop PERUSAHAAN untuk diservice dan test resertifikasi, kemudian memasang kembali setelah selesai dilaksanakan oleh Workshop.
- 5.11.8 Mengganti semua support Level Indicator manual dengan material 75 x 75 x 6 MM ANGLE BAR STL A36 @ 6M serta menambah base plate pada support yang menempel ke Shell tangki.
- 5.11.9 Mengganti seluruh gasket, bolt & nuts pada manhole dan nozzle-nozzle di Roof.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 5.11.10 Membuat name plate tangki untuk mengganti nama plate tangki yang hilang. Design Name Plate harus sesuai dengan standard API STANDARD 653 Fifth Edition, Nopember 2014, paragraph 13.1 Name plates.
- 5.11.11 Menutup manhole tangki setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan melepas spades setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 5.11.12 Membersihkan lokasi kerja dan membuang kotoran ke tempat yang ditentukan oleh Pengawas PERUSAHAAN setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

5.12 Pekerjaan Listrik dan Instrument

- 5.12.1 Lingkup pekerjaan instrumentasi dan electrical adalah pembongkaran, penggantian (jika diganti), penyimpanan dan pemasangan kembali alat instrumentasi dan listrik pada tangki dan harus dikoordinasikan dengan bagian Pengawas PERUSAHAAN. Saat dilakukan pembongkaran Pemborong harus melakukan inventarisir jumlah dan kondisi peralatan terutama untuk peralatan yang dipasang kembali, material diserahkan kepada Pengawas PERUSAHAAN dan dibuatkan berita acara serah terima untuk disimpan oleh Pengawas PERUSAHAAN
- 5.12.2 Mengganti 1 (satu) Assy, temperature indicator dial dan thermowell sebanyak 1 (satu) unit, dengan spesifikasi bimetal thermometer 35", range 0-300 derajat celcius, dial size 5 – 5,5 inch, sesuai brandlist PERUSAHAAN.
- 5.12.3 Mengganti LSH (Level Switch High) berikut kabel power 24 Volt, 2 Pair Corrugated panjang 30 m, kemudian lakukan kalibrasi bersama Pengawas PERUSAHAAN sampai dengan berfungsi dengan baik. Spesifikasi LSH sebagai berikut:
 - a. Manufacture : Omnitrol, Magnetrol
 - b. Type/Model : 716F422VM4H0 or Equivalent
- 5.12.4 Melakukan penggantian 1 (satu) assy Level Indicator (LI) mekanis termasuk dengan fasilitas pipe support-mya menggunakan pipa 1.1/2" Pipe SCH 80 SMLS STL A53-B, pipe support dilengkapi dengan Pad Plate menggunakan tebal 5 mm dengan dimensi 150 x 150 mm, orientasi Mechanical LI sesuai dengan existing atau drawing yang disetujui pengawas PERUSAHAAN, kemudian lakukan kalibrasi bersama Pengawas PERUSAHAAN sampai dengan berfungsi dengan baik. Adapun spesifikasi LI tersebut sebagai berikut:
 - a. Manufacturer: Varec or equivalen (refer to brandlist)
 - b. Model No/Order Code: 2500 series, for Fixed Roof Tank
- 5.12.5 Mengganti 1 Set Automatic Tank Gauge (ATG) berikut kabel signal multipairs minimum 2 pair# 16AWG & kabel power 3C#12 AWG panjang @ 30 meter kemudian lakukan kalibrasi bersama Pengawas PERUSAHAAN sampai dengan berfungsi dengan baik. Adapun spesifikasi ATG sbb:

Level transmitter tipe Intelligent proservo series NMS (latest version / realese) Endress hauser dengan spesifikasi :

 - a. Area class. : EEx d liB T6 Zone
 - b. Enclosure protection : IP 67 equal to NEMA 4
 - c. Secondary output : alarm contact
 - d. Communication protocol : bisa berkomunikasi dengan sistem existing (V-1).
 - e. Include with :
 - 1) Tank Side Monitor Promonitor NRF series
 - 2) Multipoint Average Temperature Sensor dan transmitter
 - 3) Power operation switch.
 - 4) Complete with lightening arrester/protector.
 - 5) Installation-connection material and two years operation spare parts
 - f. Reference manufacturer: Endress & Hauser, Tokyo Keisho, SAAB Rosemount or equivalent.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR
--

- 5.12.6 Membongkar, mengamankan dan memasang kembali system kathodic sesuai dengan existing.
- 5.12.7 Membersihkan area kerja akibat dari pelaksanaan pekerjaan dan membuangnya ke tempat yang telah ditentukan oleh Pengawas PERUSAHAAN.

5.13 Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan dan Perbaikan Pondasi Tangki Sand Fill).

5.13.1 Pekerjaan Persiapan/Penyelesaian Khusus

- 5.13.1.1 Memasang scaffolding di luar dan di dalam tangki. Pada saat pemasangan scaffolding agar menghubungi bagian HSSE untuk mengetes dan meyakinkan bahwa hasil pemasangan scaffolding sudah memenuhi standard dan aman untuk digunakan, pemasangan dan peralatan scaffolding disediakan dari PERUSAHAAN
- 5.13.1.2 Memasang papan tumpuan keranjang gantung/alat bantu saat melakukan pekerjaan sandblast dan pengecatan shell plate tangki. Sebelum alat tersebut digunakan agar menghubungi HSSE untuk mengetes dan meyakinkan bahwa alat tersebut sudah aman digunakan
- 5.13.1.3 Mengangkut material pasir sandblast, material cat dan material sand sheet baru dari luar area ke lokasi tangki
- 5.13.1.4 Membersihkan tempat kerja dari kotoran/sampah sisa pekerjaan sandblast dan pengecatan, membuang kotoran/sampah tersebut ke tempat yang ditunjuk oleh Pengawas PERUSAHAAN

5.13.2 Pekerjaan Sandblasting

- 5.13.2.1 Melaksanakan **dry blasting** hingga **near white to metal (SSPC SP-10)** pada semua permukaan material antara lain: bottom annular plate, roof plate bagian dalam (Underside), Rafter, Shell plate Inside & outside Course #1 s/d Course #5 dan accessories beserta support-support dalam tangki.
- 5.13.2.2 Melaksanakan **wet blasting** hingga to near white metal (SSPC SP-10) pada permukaan material antara lain: shell plate outside & accessories, Roof plate bagian atas dan annular plate bagian luar
- 5.13.2.3 Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface cleaning dengan standard SSPC-VIS1 (Color Photographic Standards For Surface Preparation), peralatan yang digunakan disediakan oleh Pembedorong.
- 5.13.2.4 Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface profile dengan menggunakan Keane-tator Surface Profile Comparator, peralatan yang digunakan disediakan oleh Pembedorong d

5.13.3 Pekerjaan Painting

- 5.13.3.1 Melaksanakan painting seluruh permukaan Shell Outside, seluruh piping system berikut asesorisnya yang diisolasi dengan menggunakan **Epoxy Phenolic** dengan tebal kering minimum **DFT 250 µm (2 layer @ 125 µm)**
- 5.13.3.2 Melaksanakan coating seluruh permukaan upperside Bottom Annular, Shell Inside, Roof Inside berikut Rafter/Trush/Gusset,, dan product drain pipe system di dalam tangki berikut asesorisnya dengan menggunakan **Epoxy Phenolic** dengan tebal kering minimum **DFT 300 µm (2 layer @ 150 µm)**
- 5.13.3.3 Melaksanakan painting seluruh permukaan pada underside bottom plate (outside product), termasuk annular dan accessories tangki yang menempel dengan menggunakan **Fretar Epoxy** atau equivalent dengan tebal kering minimum **DFT 400 µm**

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

- 5.13.3.4 Melaksanakan Primer painting pada seluruh permukaan Roof Outside, Roof Manhole, Spiral stairway, handrail, top platform, pipa-pipa, accessories tanki dan support-supportnya yang tidak diisolasi (Unisolation) dengan menggunakan **Inorganic Zinc Primer** dengan tebal kering minimum **DFT 75 µm**
- 5.13.3.5 Melaksanakan Intermediate painting (cat dingin) pada seluruh permukaan Roof Outside, Roof Manhole, Spiral stairway, handrail, top platform, pipa-pipa, accessories tanki dan support-supportnya yang tidak diisolasi (Unisolation) dengan menggunakan **High Build Epoxy** dengan tebal kering minimum **DFT 150 µm**
- 5.13.3.6 Melaksanakan Finishing painting (cat dingin) pada seluruh permukaan Roof Outside, Roof Manhole, Spiral stairway, handrail, top platform, pipa-pipa, accessories tanki dan support-supportnya yang tidak diisolasi (Unisolation) dengan menggunakan **Polyurethane** dengan tebal kering minimum **DFT 75 µm**.
- 5.13.3.7 Membuat tag number pada dinding pada 2 (dua) titik lokasi dan line number & arah pada seluruh pipa-pipa yang diganti baru. Bentuk, ukuran dan warna menyesuaikan dengan existing atau sesuai petunjuk dari Pengawas PERUSAHAAN.
- 5.13.3.8 Semua material coating harus dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS), Technical Data Sheet (TDS) dan Certificate of Analysis (COA) dari manufacture dan diserahkan ke Pengawas PERUSAHAAN atau Stationary Engineer (SSIE), untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan
- 5.13.3.9 Peralatan sandblasting dan airless spray yang digunakan harus dilengkapi dengan oil trap dan water trap.
- 5.13.3.10 Menyediakan tenaga Inspector Coating yang mempunyai lisensi/certificate coating Inspector yang masih berlaku dari INDOCOR, ASCOATINDO atau Coating Consultant yang ber-sertifikat NACE) dan sudah berpengalaman dalam bidang tersebut di atas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di site dan workshop selama pekerjaan pengecatan berlangsung day by day sampai pekerjaan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN

5.13.4 Pekerjaan Perbaikan Pondasi Dalam Tangki (Sand Fill Bottom Plate)

- 5.13.4.1 Pekerjaan perbaikan pondasi tangki adalah mengembalikan elevasi pondasi tangki yang telah mengalami penurunan sesuai dengan kondisi elevasi semula. Lakukan topografi ulang untuk memastikan penurunan elevasi, topografi dilakukan oleh bagian Project Engineering PERUSAHAAN yang dikoordinir oleh bagian pengawas PERUSAHAAN
- 5.13.4.2 Menggali (Sand Fill) pasir urug dan sand sheet yang terkontaminasi minyak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Titik dan volume penggalian atas petunjuk dari Pengawas PERUSAHAAN (MA 3, SSIE dan HSSE). Pada saat melaksanakan pekerjaan penggalian, harus dibuat denah dan kondisi Sand Fill apakah terkontaminasi minyak atau tidak, dibuat berita acara dan diketahui oleh bagian HSSE.
- 5.13.4.3 Mengeluarkan Sand sheet dan Pasir Urug dari dalam ke tepi jalan.
- 5.13.4.4 Mengangkut Sand sheet dan Pasir Urug bongkaran ke area yang ditentukan oleh PERUSAHAAN, pembuangan ditempatkan dengan drum/karung. Pada saat pemindahan agar dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak mengotori jalan kilang (dan/atau jalan umum). Pada saat pelaksanaannya supaya koordinasi dengan Pengawas Bagian HSSE PERUSAHAAN.
- 5.13.4.5 Memasukkan Pasir Urug Rambon dan Sand Sheet baru dari tepi jalan ke dalam.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

5.13.4.6 Mengisi/mengurug/meratakan kemudian memadatkan Pasir Urug Rambon (Sand Fill) dengan Compacted Equipment, pengurugan dilakukan setiap lapisan tidak lebih dari tebal 20 (dua puluh) cm dan dipadatkan (Material should be compacted layer by layer not more than 20 (twenty) cm of loose lift), pengurugan harus mengikuti heling pondasi 1: 120 antara center of the tank ke arah luar. Setiap selesai pemadatan tiap layer agar dilakukan Compacted test yang disaksikan dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

Spesifikasi dari Compacted Sand Fill ;

a. Material Sand dengan spesifikasi :

- 1) Well Graded Sand.
- 2) Clean of any unsuitable material

b. Each layer should have :

- 1). Minimum Density : 95% of modified proctor ASTM 1557
- 2). Minimum CBR : 12%
- 3). Minimum Cone resistance : 35 kg/cm

5.13.4.7 Melakukan pengetesan kepadatan Compacted Sand Fill final ke instansi pengujian independen yang mempunyai keahlian dan terakreditasi di bidangnya. Membuat laporan metode pengujian, standar yang dipakai dan hasil pengujian kepadatan yang disetujui/dikeluarkan oleh instansi yang melakukan pengetesan tersebut. Semua biaya yang timbul menjadi beban KONTRAKTOR. Hasil pengetesan Compacted sand fill dan healing harus sudah terbit dari instansi independent dan disetujui oleh pihak SSIE sebelum dilakukan tahapan pekerjaan berikutnya.

5.13.4.8 Melapis dengan Sand Sheet setebal 5 cm di atas seluruh pasir urug rambon (Sand Fill) kemudian memadatkan. Komposisi sand sheet terdiri dari aspal, pasir cor dan split dengan perbandingan split berbanding pasir 1:7,5 dan pemakaian aspal 1,5 kg/m² untuk setiap ketebalan 1 cm sand sheet.

5.13.4.9 Setiap tahapan sand fill dan sand sheet agar dilaporkan ke pihak PERUSAHAAN untuk dilakukan pemeriksaan. Tanah urug/rambon harus sudah dilakukan pengecekan oleh bagian SSIE sebelum dilakukan pengurugan.

5.13.5 Pekerjaan Pemasangan Isolasi Dinding Tangki dan Isolasi Pipa berikut Accesoriesnya

5.13.5.1 Memasang Isolasi pada tangki terdiri dari Glass Fabric, Mineral wool, Calsium Silicate lengkap dengan Alumunium Jacketing gelombang, Banding SS, Paku Isolasi dan material yang diperlukan lainnya, atau sesuai spesifikasi pemasangan Isolasi untuk tangki. Bagian paling atas isolasi tangki dipasang Alumunium Plate, Cement Finishing, Mastik dan lain-lainnya untuk menutup Isolasi agar tidak terkena air hujan (spesifikasi material dan konstruksi sesuai gambar reference terlampir), jika terdapat material yang tidak dapat dipasang kembali atas rekomendasi SSIE, maka material isolasi disediakan dari PERUSAHAAN

5.13.5.2 Mengganti/memasang pelat penguat dengan bahan pelat 5 mm x 2" untuk bagian yang menempel dinding tangki dan pelat 3 mm x 2" untuk sisi luar mineral wool dan Alumunium Jacketing Gelombang, pemasangan menggunakan boud 3/8" x 2½", sesuai dengan gambar atau sesuai existing

5.13.5.3 Fabrikasi dan pasang alluminium jacketing plate pada cover, bottom, Ring dan elbow pipa pipa dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ukuran pipa inlet outlet dan pipa disekitar tangka.

5.13.5.4 Pasang seal sealant silicone pada setiap sambungan aluminium jacketing isolasi cover, bottom dan ring, dengan baik, rapat dan rapi sehingga tidak tembus air dan elbow pipa-pipa disekitar tangka.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 5.13.5.5 Cat bagian equipment yang tidak tertutup isolasi dengan cat Hi-Heat Silicone Alumunium untuk tahanan temperatur diatas 205600C dan silicone acrylic untuk tahanan temperatur s/d 205
- 5.13.5.6 Memasang isolasi pipa Ø 12, Ø 6" dan Ø 1" serta kelengkapannya dimulai dari Nozzle tangki sampai ke Valve atau sesuai tanda pada gambar yang ada, dengan standar yang berlaku di PERTAMINA.
- 5.13.5.7 Membuat stamping pada aparat yang diisolasi dan rusak stampingnya, dengan ukuran dan bentuk yang asli atau seperti semula.

5.14 Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Cerfitificate Of Inspection)

5.14.1 Ketentuan

- 5.14.1.1 KONTRAKTOR harus membuat sketsa pengujian minimum yang dituangkan dalam Inspection Test Plan (ITP) sesuai API 650 Annex T dan atas permintaan PERUSAHAAN.
- 5.14.1.2 Lingkup pekerjaan pengetesan/pengujian untuk pekerjaan mekanikal, antara lain: Non-Destructive Test (NDT), Destructive Test (DT) (jika diperlukan), Hydrotest.
- 5.14.1.3 Seluruh hasil pekerjaan KONTRAKTOR (mekanik, sipil, instrument) harus diuji mutunya sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku maupun spesifikasi teknis.
- 5.14.1.4 Seluruh hasil pekerjaan dan pipa terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknisnya. Pekerjaan pengujian joint pengelasan dilaksanakan mengacu ke standard API 650, ASME Code dan Standard Practice SP-429400-41-1 (Field Erected Welded Steel Storage Tanks), SP-429400-90-2 (Welding Shop and or Field Fabricated Piping).
- 5.14.1.5 KONTRAKTOR harus mengawasi pekerjaan pabrikasi dan instalasi yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.
- 5.14.1.6 KONTRAKTOR harus menunjukan petugas Quality Controller (QC) yang berpengalaman untuk mencapai kualitas hasil kerja yang baik. petugas QC berkewenangan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Adapun tugas QC adalah sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan secara detail rencana prosedur pemeriksaan
 - b. Melakukan pemeriksaan atau mengawasi langkah-langkah pengetesan
 - c. Mempersiapkan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi Menghubungi bagian Inspection Engineer PERUSAHAAN pada saat pelaksanaan test untuk menyaksikan hasil pengujian.
- 5.14.1.7 Pekerjaan hydrotest menggunakan air tawar, jika tidak memungkinkan dapat menggunakan air laut dengan ditambah additive corrosion inhibitor. Sea water disediakan oleh PERUSAHAAN dan additive corrosion inhibitor menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR, penambahan additive corrosion inhibitor dilakukan oleh teknisi dari manufaktur corrosion inhibitor dan KONTRAKTOR membantu menyiapkan peralatan piping interkoneksi apabila dibutuhkan.
- 5.14.1.8 Sebelum atau sesudah pekerjaan pengetesan dan pemeriksaan perpipaan, KONTRAKTOR harus membuat:
 - a. Piping isometric drawing dan Spot drawing pada setiap bagian atau pipa yang akan diuji baik dengan Radiography, Liquid Penetrant Test (LPT), Magnetic Particele Test (MPT), hydrotrest atau Ultrasonic Inspection (jika ada

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- b. Prosedur pengujian baik dengan metode Radiography, LPT, MPT maupun hydrotest untuk disetujui oleh PERUSAHAAN
 - c. Laporan visual check, Leak Test dan Welding Test untuk semua metode serta Final Box-Up Report.
- 5.14.1.9 Setiap pelaksanaan pengetesan, hasilnya dilaporkan dalam Inspection Report yang dilengkapi dengan: Test Condition Sheet, Isometric Drawing, Welding Record dan NDT Record
- 5.14.1.10 Semua hasil pekerjaan KONTRAKTOR yang tidak memenuhi ketentuan dan standard yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN harus diperbaiki sampai dapat memenuhi ketentuan dan standard.
- 5.14.1.11 Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan perbaikan seperti tersebut di atas menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR.
- 5.14.2 Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning dan Sertifikasi (Col)**
 - 5.14.2.1 Melaksanakan Topography elevasi annular dan kemiringan Shell tangki sebelum, selama dan sesudah Hydrotest dilaksanakan oleh KONTRAKTOR dan setiap langkah urutan kerja harus mendapat persetujuan PERUSAHAAN.
 - 5.14.2.2 Membantu pelaksanaan topography terhadap kemiringan (plumbness) dinding tangki, settlement bottom/annular/pondasi tangki dan flatness test (yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN). Topography dilaksanakan dua kali yaitu sebelum perbaikan dan setelah perbaikan.
 - 5.14.2.3 Melaksanakan Vacuum Box Test pada Bottom plate, Visual Check, NDT/Dye Penetran dan pengetesan lainnya sesuai Standart ASME Section 5 atau sesuai dengan API 653 Section 12-Examination and Testing atau sesuai dengan API 650 Appendix T dan petunjuk Pengawas PERUSAHAAN, perbaiki jika ditemukan kerusakan atau hasil perbaikan belum sesuai dengan yang diharapkan.
 - 5.14.2.4 Membantu melaksanakan Radiography Test sebesar 10% terhadap semua las-lasan pipa-pipa pressure dan 50% terhadap las-lasan Annular plate, Shell vertical and horisontal weld, Flush-type Shell connection as per API 650 Annex T. Pelaksanaan Radiography test dilakukan oleh PERUSAHAAN
 - 5.14.2.5 Melaksanakan operasional test sesuai petunjuk Stationary Engineering PERUSAHAAN terhadap Fire water system dan Foam System.
 - 5.14.2.6 Melaksanakan hydrotest dengan pressure 1½ kali tekanan operasi atau sesuai dengan petunjuk Stationary Engineering PERUSAHAAN terhadap hasil pekerjaan perpipaan dan roof dra
 - 5.14.2.7 Melaksanakan hydrotest dengan mengisi air laut setinggi level operasi, prosedur hydrotest berdasarkan API 653 Section Hydrotest Testing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan hydrotest harus dilakukan setelah pekerjaan pengelasan bagian dalam tangki selesai dilaksanakan
 - b. Pelaksanaan hydrotest berdasarkan prosedur yang telah di Approval oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 4 dan Equipment Overhaul yang di-submit oleh KONTRAKTOR sebelum pelaksanaan hydrotest.
 - c. Hydrotest dilakukan bertahap setiap 25% sampai high liquid level (setinggi level operasi) dan setiap 25% level di tahan selama sampai penurunan pondasi tidak melebihi 3 mm dan pada posisi maksimum liquid level minimal ditahan selama 24 jam dengan catatan penurunan pondasi tidak lebih dari 3 mm selama 24 jam dan kalau melebihi 3 mm, maka penahan tinggi air diteruskan sampai

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

acceptance criteria penurunan tercapai, kalau ada kebocoran dari shell plate, harus memperbaikinya mengikuti procedure yang ditetapkan API 650 atau API 653

- d. Air laut yang digunakan disediakan oleh PERUSAHAAN dan dicampur dengan Rust Inhibitor untuk mencegah timbulnya karat. Rust Inhibitor disediakan dari KONTRAKTOR
 - e. Rust Inhibitor yang akan digunakan dilampirkan dalam dokumen presentasi teknis dilengkapi dengan prosedur teknis penggunaan dan MSDS
 - f. Pada saat pelaksanaan hydrotest, penggunaan Rust Inhibitor dilaksanakan oleh teknisi dan atau di-supervisi oleh Manufactur Rust Inhibitor tersebut. Peralatan yang dibutuhkan, akomodasi, consumable material, tenaga teknisi dan supervisi menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR
 - g. Pelaksanaan penggunaan Rust Inhibitor dalam hydrotest dibuatkan berita acara pelaksanaan bahwa sesuai prosedur teknis dan ditanda tangani oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 4, KONTRAKTOR dan perwakilan dari manufaktur Rust Inhibitor yang dilengkapi dengan dokumen IMB sebagai syarat penagihan.
- 5.14.2.8 Melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan kerja oleh Safety Man selama pekerjaan berlangsung untuk 1 safety man mengawasi maksimal 20 (dua puluh orang) orang jika group kerja melaksanakan pekerjaan pada lokasi terpisah maka setiap lokasi harus ada safety man-nya. Safety Man dilengkapi dengan gas detector yang menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR
- 5.14.2.9 Menyediakan tenaga Quality Control minimal Welding Inspector (WI) bersertifikat Dirjen Migas yang masih berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di site, engineering, fabrikasi dan konstruksi selama pekerjaan berlangsung daysampai pekerjaan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN
- 5.14.2.10 Melaksanakan pengujian peralatan instrumentasi & electrical, pengurusan kalibrasi (Tera Tangki) ke DIMET dan Certificate of Inspection (COI/SKUP) Dirjen Migas oleh KONTRAKTOR dengan ketentuan sbb:
- a. Pengurusan Cerificate Of Inspection (COI) ke Dirjen Migas akan dimintakan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
 - b. Pengurusan kalibrasi Tangki (Tera) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan dimintakan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
 - c. Pengurusan kalibrasi Automatic Tank Gauge (ATG) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan dimintakan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data yang dibutuhkan. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
 - d. Membantu melaksanakan pengetesan terhadap peralatan electrical dan instrumentasi lainnya a.l: fungsional test, grounding, bonding (cable dan shunt) dan lainnya. Pengetesan dilakukan oleh Bagian Electrical & Instrument Inspection Engineer PERUSAHAAN, KONTRAKTOR melakukan koordinasi dengan bagian terkait dan report hasil pengetesan dilampirkan dalam dokumen MDR.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

5.15 Material, Peralatan, Service dan Mobilisasi/Demobilisasi

5.15.1 Material, Peralatan dan Service yang disediakan oleh PERUSAHAAN:

5.15.1.1 Material

- | | | | |
|--|---|----|------|
| a. PLATE, CS, A283, C,12000 X 1829 X 12 MM THK | : | 12 | SHT |
| b. PLATE, CS, A283, C,10585 X 2900 X 14 MM THK | : | 6 | SHT |
| c. PLATE, CS, A283, C,6096 X 1829 X 5 MM | : | 2 | SHT |
| d. ELECTRICAL HEATER | : | 6 | SHT |
| e. ASPHALT 60/70 (sesuai perhitungan) | : | 25 | DRUM |
| f. Material lainnya sesuai yang disebutkan dalam RAB | | | |

5.15.1.2 Peralatan

- Crane kapasitas 80 ton / 130-ton (atau available di Workshop) beserta operator dan kelengkapannya.
- Lampu penerangan dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)
- Blower dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)
- Scaffolding / Metal Plank dan kelengkapannya.
- Spades/Sorokan.
- Vacuum box test beserta kelengkapannya.

5.15.1.3 Service

- Alat pemadam kebakaran.
- First aid dalam hal terjadi kecelakaan.
- Air laut untuk Hydrotest.
- Bahan Bakar untuk Kompresor, Mesin Las, Genset dan Crane.

5.15.2 Material, Peralatan dan Mobilisasi/Demobilisasi yang disediakan oleh KONTRAKTOR

5.15.2.1 Material

Material dihitung langsung di dalam setiap item pekerjaan kecuali ditentukan lain yang disebutkan dalam RAB, antara lain:

- Kawat gouging.
- Kawat las.
- Batu gerinda.
- Oxygen.
- Acetylene.

5.15.2.2 Peralatan

- Peralatan Kerja
 - Sewa kotrek/Chain Block kapasitas 1 – 10 ton.
 - Sewa Electrode Heater Box.
 - Cutting Tournch dengan kelengkapannya.
 - Grinding Mechine dengan kelengkapannya.
 - Kunci-kunci dan alat bantu.
 - Air Winch
 - Genset 250 kV
 - Sewa alat angkat Truck Mounted Crane / Yap Crane minimal kapasitas 5-ton, operator dan kelengkapannya.
 - Sewa peralatan kerja, langsung dihitung pada setiap Item pekerjaan, antara lain:
 - Portable Compresor 650 CFM/7 Bar beserta operator dan kelengkapannya, (bahan Bakar dari PERUSAHAAN)

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- ii. Mesin Las, peralatan las (Bahan Bakar dari PERUSAHAAN kalau menggunakan Engine), operator dan kelengkapannya.
- iii. Sewa peralatan Sandblast untuk Sandblast Near to white metal (Kompresor, Gun, Sand Pot dan Slang), bahan bakar dari PERUSAHAAN.
- iv. Sewa peralatan cat dengan Spray Gun untuk Inorganic Zink Primer, Coal Tar Epoxy dan Epoxy finish white/black/red color.

b. Peralatan Safety

Peralatan Safety adalah merupakan peralatan yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja sehingga peralatan ini diperhitungkan sebagai komponen biaya kontrak. Pada saat menyampaikan presentasi teknis agar mencantumkan peralatan di atas, kesanggupan/ketersediaan peralatan ini akan diperhitungkan sebagai nilai tambah di dalam penilaian teknis. Peralatan Safety dimaksud adalah:

- 1). Pakaian kerja (Coverall) lengan panjang dengan bahan dari katun.
- 2). Safety Helm (SII Standard).
- 3). Safety Shoes (SII Standard).
- 4). Safety Boots, apabila diperlukan (SII Standard).
- 5). Safety Hanger (SII Standard).
- 6). Safety Harness (SII Standard).
- 7). Kaca mata safety.
- 8). Dust Masker.
- 9). Sarung tangan kulit, untuk mengelas dan menggerinda (SII Standard).
- 10). Sarung tangan karet, kalau diperlukan (SII Standard).
- 11). Safety Goggle untuk menggerinda (AWS Standard).
- 12). Cap Las, untuk mengelas (AWS Standard).
- 13). Fall arrest dan Live Line
- 14). Dan peralatan safety lainnya yang berhubungan.

5.15.2.3 Mobilisasi/Demobilisasi

- a. Sewa Truck, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk mengangkut material baru dan bekas.
- b. Sewa Pick Up, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk peralatan dan sampah.

5.15.2.4 Service

- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Type Cartridge, Dry Chemical Powder, Berat 20 Lbs (minimum). Pemeriksaan 1 kali / bulan di Fire & Insurance Maintenance Workshop. Sebelum digunakan harus diperiksa dan ditagging untuk kelayakannya oleh HSSE
- d. First aid dalam hal terjadi kecelakaan.

6. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

Penawaran dilakukan dalam tahapan proses sampul yang digunakan (satu) tahap 1 (satu) sampul yang terdiri dari :

- 6.1. Penawaran Pelaksana Pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran B Ruang Lingkup.
- 6.2. Dokumen teknis pendukung :
 - 6.2.1 Organisasi project dilengkapi dengan CV tenaga ahli berpengalaman dalam bidang pekerjaan overhaul tangka

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 6.2.2 Time frame schedule project
- 6.2.3 HSSE plan yang berisi:
 - 6.2.3.1. Informasi umum
 - 6.2.3.2. Informasi khusus
 - 6.2.3.3. Key Performance Indicator
 - 6.2.3.4. Job Safety Analysis (JSA)
- 6.2.4 Dukungan material dari manufacture, antara lain:
 - 6.2.4.1. Cat/coating yang akan digunakan
 - 6.2.4.2. Chemical corrotion inhibitor untuk hydrotest tangki.
- 6.2.5 Garansi letter selama 7 tahun dari manufacture untuk internal dan eksternal coating
- 6.2.6 Daftar peralatan pekerjaan yang akan digunakan.
- 6.2.7 Methode/prosedur pekerjaan serta acceptance kriteria
- 6.3.Rincian penawaran harga mengikuti format Bill of Quantity (BOQ) dari PERUSAHAAN .

7. DELIVERABLES PEKERJAAN

Seluruh PEKERJAAN ini harus selesai dengan baik sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan diserahkan terimakan kepada **PERUSAHAAN** dengan rincian:

Deliverables	Evidence	Batas Waktu
Menyediakan PERSONIL KONTRAKTOR yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KONTRAK dan atau PERUSAHAAN.	PERSONIL KONTRAKTOR yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KONTRAK dan atau PERUSAHAAN. 1. Surat Pengalaman Kerja / Sertifikat kompetensi yang masih berlaku.	Selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan kebutuhan.
Menyediakan peralatan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan dalam KONTRAK dan atau PERUSAHAAN.	1. Telah dilakukan pemeriksaan dan kondisi dinyatakan LAIK pakai dari HSSE / Pengawas PERUSAHAAN 2. Sertifikat LAIK operasi dari DEPANEKER / MIGAS. 3. Dokumen lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di PERUSAHAAN.	Selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan kebutuhan.
Menyediakan material atas PEKERJAAN sesuai dengan KONTRAK dan atau Bill of Quantity.	1. Ijin Masuk Material (IMB) ke kilang. 2. Berita Acara Pemeriksaan material . 3. Dokumen lainnya sesuai dengan petunjuk dari Pengawas PERUSAHAAN.	Selama pelaksanaan dan terpenuhinya kebutuhan pekerjaan sampai dengan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.
Melakukan PEKERJAAN engineering / re-engineering.	1. Dokumen Engineering (engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan QA/QC, dll) hingga Approval For Contruction (AFC) oleh Pengawas PERUSAHAAN. 2. Bentuk laporan hardcopy dan softcopy (.pdf) rangkap 3 (tiga) disampaikan dalam dokumen MDR.	Selama PEKERJAAN sebagai dasar untuk proses procurement dan kontruksi PEKERJAAN di site.
Menyelesaikan seluruh PEKERJAAN sesuai dengan lingkup KONTRAK.	1. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa sesuai dengan milestone Termin pembayaran. 2. Berita Acara Serah Terima PEKERJAAN setelah PEKERJAAN selesai 100% dan dapat	Tentative, sesuai dengan persyaratan dalam Lampiran C Pasal 2 dapat

PARAF/TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

	diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN. 3. Berita Acara Serah Terima PEKERJAAN -II / BASTP-II setelah masa pemeliharaan selesai dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.	
Menyampaikan dokumen Manufacture Data Report (MDR)	1. Seluruh dokumen proyek (Berita Acara, Daily/Weekly/Monthly Report, Notulen Rapat, dll) dan dokumen Engineering (as built engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan, QA/QC, dll). 2. Bentuk laporan hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap dan softcopy (.pdf dan native file (.dwg/CAD, .xls, dll)) rangkap 3 (tiga) disampaikan ke Bagian MA 3, SSIE dan Equipment Overhaul.	Menjadi syarat atas penagihan termin retensi 15% di akhir penagihan pekerjaan
Menyampaikan dokumen hasil monitoring untuk verifikasi TKDN pada Form A6	1. Hasil monitoring TKDN Form A6. 2. Sertifikat nilai kandungan TKDN material.	Menjadi syarat atas penagihan termin retensi 15% di akhir penagihan pekerjaan

8. HAK DAN KEWAJIBAN (RIGHTS AND OBLIGATIONS)

8.1. Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN

- 8.1.1. PERUSAHAAN akan membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada KONTRAKTOR dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun tidak terbatas pada memberikan ijin bagi tenaga kerja KONTRAKTOR untuk memasuki lokasi PERUSAHAAN yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.1.2. PERUSAHAAN berhak mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan dan kondisi PEKERJAAN dalam bentuk apapun dari KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.1.3. PERUSAHAAN berhak menerima deliverables KONTRAKTOR sesuai dengan poin 7.
- 8.1.4. PERUSAHAAN berhak meminta KONTRAKTOR untuk menandatangani Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) yang berhubungan dengan PEKERJAAN terkait, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat Kick Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat.

8.2. Hak dan Kewajiban KONTRAKTOR

- 8.2.1 KONTRAKTOR wajib menyerahkan bukti deliverables sesuai dengan ketentuan pada poin 7 kepada PERUSAHAAN.
- 8.2.2 KONTRAKTOR berhak untuk meminta informasi dan penjelasan dari PERUSAHAAN mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN sepanjang informasi tersebut tidak melanggar peraturan PERUSAHAAN dan diperlukan untuk kelancaran dan tercapainya hasil PEKERJAAN.
- 8.2.3 Segala persoalan dan tuntutan dari tenaga kerja yang dipekerjakan KONTRAKTOR atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan KONTRAKTOR untuk memenuhi PEKERJAAN, menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya dan KONTRAKTOR membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan berkenaan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.2.4 KONTRAKTOR berhak menerima bantuan atau rekomendasi dari PERUSAHAAN dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain di lingkungan PERUSAHAAN berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

- 8.2.5 KONTRAKTOR diharuskan menandatangani dokumen KONTRAK.
- 8.2.6 KONTRAKTOR harus melakukan semua ketentuan yang tertuang dalam KONTRAK.
- 8.2.7 KONTRAKTOR berkewajiban untuk membuat Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) yang ditandatangani KONTRAKTOR dan tenaga kerja yang dipekerjakan yang menyatakan bahwa KONTRAKTOR berkewajiban untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil PEKERJAAN atau informasi yang diketahui atau diterima oleh KONTRAKTOR dari PERUSAHAAN dalam rangka pelaksanaan PEKERJAAN ini. KONTRAKTOR tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana dimaksud butir ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
- 8.2.8 KONTRAKTOR berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi dari PERUSAHAAN, produk atau hasil PEKERJAAN, termasuk mewajibkan tenaga kerjanya untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan kerahasiaan.
- 8.2.9 KONTRAKTOR diharuskan mengembalikan seluruh dokumen yang diberikan oleh PERUSAHAAN, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah permintaan pengembalian dikirim oleh PERUSAHAAN.
- 8.2.10 KONTRAKTOR tidak boleh mengalihkan PEKERJAAN utama tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
- 8.2.11 Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan Keselamatan kerja yang berlaku di PERUSAHAAN
- 8.2.12 Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk dan peraturan PERUSAHAAN
- 8.2.13 Melakukan/mengikuti Safety Talk yang dikoordinir oleh HSSE (Health, Safety, Security and the Environment), dan melakukan safety review setiap tenggang waktu yang ditentukan (minimal sekali dalam 2 (dua) minggu) dan diikuti oleh seluruh pekerja KONTRAKTOR dan Pengawas PERUSAHAAN yang terlibat di dalam pekerjaan ini, Apabila KONTRAKTOR tidak membuat Health Safety and Environmental (HSE) Plan dan Analisa Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis (JSA)) maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pekerjaan ini.
- 8.2.14 Untuk item pekerjaan yang volumenya tidak dapat dipastikan sebelumnya dan item pekerjaan lain yang belum masuk dalam scope pekerjaan, maka akan dilakukan Addendum (perhitungan kerja tambah/kurang) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 8.2.14.1 KONTRAKTOR harus memastikan terlebih dahulu bahwa item pekerjaan yang akan dijadikan addendum tidak masuk dalam scope RKS
 - 8.2.14.2 KONTRAKTOR membuat surat persetujuan kerja tambah yang diajukan ke PERUSAHAAN atas dasar berita acara pemeriksaan bersama, rekomendasi, memorandum, notulen hasil rapat atau hasil approval MOC (Management Of Change)
 - 8.2.14.3 Surat persetujuan addendum ditandatangani terlebih dahulu oleh bagian pengusul untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya.
 - 8.2.14.4 Setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR mempelajarinya kemudian mengajukan proposal kerja tambah/kerja kurang ke PERUSAHAAN dalam waktu 3 hari kerja
 - 8.2.14.5 PERUSAHAAN akan menyiapkan OE / HPS kerja tambah / kerja kurang, selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga dan hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Kerja Tambah / Kerja Kurang yang ditandatangani para pihak sesuai dengan pejabat otorisasi yang tertuang dalam surat perjanjian.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 8.2.14.6 Nilai yang digunakan untuk perhitungan kerja tambah / kerja kurang pekerjaan yang sudah ada volume di RKS adalah berdasarkan harga yang sudah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR.
- 8.2.14.7 Kerja tambah / kurang tidak berlaku untuk volume pekerjaan yang satuannya Lot atau Ls (lump sum).
- 8.2.15 Sebagai tindak-lanjut dari item 8.2.11 maka setelah tanki dinyatakan bersih dan gas-free, agar dilakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi aktual. Pelaksanaan pemeriksaan bersama tersebut harus sudah selesai dan final, dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan bersama yang ditanda tangani oleh PERUSAHAAN (bagian terkait) dan KONTRAKTOR paling lambat 14 (empat belas) hari pertama di awal pelaksanaan pekerjaan perbaikan
- 8.2.16 Semua spesifikasi material yang digunakan adalah sama dengan yang terpasang, kecuali ditentukan lain dan semua material dari KONTRAKTOR harus disertai sertifikat dan mendapatkan persetujuan dari Pengawas PERUSAHAAN
- 8.2.17 Tukang las yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus mempunyai Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini) dan memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae untuk diverifikasi oleh Stationary Engineering PERUSAHAAN
- 8.2.18 KONTRAKTOR mempersiapkan dokumen WPS-PQR yang dapat mengcover seluruh pekerjaan pengelasan pada lingkup kerja dan dokumen tersebut harus disetujui oleh PERUSAHAAN serta teregistrasi MIGAS sebelum memulai pekerjaan.
- 8.2.19 Apabila peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR dinilai tidak mencukupi dan atau tidak layak, pihak PERUSAHAAN berhak memerintahkan penambahan dan/atau penggantian alat tersebut tanpa menjadikan kerja tambah, dan apabila KONTRAKTOR tidak mengindahkan perintah ini maka pihak PERUSAHAAN berhak mendatangkan peralatan yang diperlukan dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR
- 8.2.20 Setiap tahap pekerjaan agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan agar dikirim ke bagian Stationary Engineering PERUSAHAAN untuk persetujuan.
- 8.2.21 Setiap hasil pemeriksaan pihak KONTRAKTOR agar membuat pelaporan yang diketahui oleh Pengawas/Stationary Engineering PERUSAHAAN yang menyaksikan. Dengan menggunakan format formulir sesuai arahan dan petunjuk PERUSAHAAN
- 8.2.22 Selama di dalam pelaksanaan, KONTRAKTOR diwajibkan membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan setiap hari dan pada setiap 2 (dua) minggu laporan tersebut dibundle dan dikirim ke Pihak Pengawas PERUSAHAAN
- 8.2.23 Apabila progress pekerjaan menurut pihak PERUSAHAAN (berdasarkan jadwal yang sudah ditanda-tangani) mengalami keterlambatan, maka KONTRAKTOR diwajibkan melaksanakan kerja lembur dan apabila masih dirasakan terlambat, maka pihak PERUSAHAAN berhak menunjuk kontraktor lain untuk membantu pekerjaan tersebut dengan pembayaran ditanggung oleh KONTRAKTOR pertama.
- 8.2.24 Setiap material dan peralatan yang masuk ke dan keluar dari area PERUSAHAAN harus disertai surat pengantar dan melalui pemeriksaan Sekuriti (Pintu-III untuk Kilang dan Pintu VIII untuk Area 70) dengan mencantumkan jenis dan jumlahnya dengan jelas dan diketahui oleh Pengawas PERUSAHAAN.
- 8.2.25 Material dan peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus atas persetujuan Stationary & Statutory Inspection Engineer terlebih dahulu untuk memastikan bahwa material tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- 8.2.26 Selama pelaksanaan pekerjaan KONTRAKTOR harus selalu koordinasi dengan Pengawas PERUSAHAAN yang bersangkutan.
- 8.2.27 Untuk Standard Pengecatan dan Material Cat:

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 8.2.27.1 Produk cat yang akan dipasok/digunakan harus dilengkapi dengan certificate of Manufactory dan dilengkapi dengan brosur sebagai dasar verifikasi pemeriksaan yang menyatakan keaslian produk cat tersebut.
- 8.2.27.2 Semua kaleng cat dan thinner harus masih dalam Segel.
- 8.2.27.3 Specification Sheet pada setiap kaleng cat dan thinner masih ada.
- 8.2.27.4 Sebelum cat dan Thinner dipakai, keutuhan kaleng harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pengawas PERUSAHAAN (Bagian Maintenance Area /Stationary Inspection Engineer). Thinner harus 1 (satu) merk dengan cat Finish-nya.
- 8.2.27.5 Kaleng Cat dan Thinner yang sudah kosong tidak boleh dibawa keluar, apabila akan dibawa keluar harus dirusak terlebih dahulu.
- 8.2.27.6 Pelaksana/KONTRAKTOR pengecatan harus mempunyai Supervisor yang sudah mempunyai lisensi/certificate coating Inspector dari INDOCOR, ASCOATINDO atau Coating Consultant yang ber-sertifikat NACE dan sudah berpengalaman dalam bidang tersebut di atas
- 8.2.27.7 KONTRAKTOR harus menyediakan/menghadirkan Coating Inspector (bersertifikat dan berpengalaman minimal 5 tahun) setiap hari di site
- 8.2.27.8 Inspector Cat adalah satu kesatuan dan disediakan oleh Manufacturer cat yang dipergunakan dan harus selalu hadir pada saat aplikasi di lapangan.
- 8.2.27.9 Aplikasi pengecatan dilakukan pada kondisi cuaca yang baik serta memenuhi persyaratan pengecatan dan mencapai ketebalan sesuai ketentuan yang ditentukan. Pengecatan harus merata/tidak membayang ketebalan cat diukur sebelum dan sesudah aplikasi cat dilaksanakan dengan menggunakan merk/jenis cat yang telah direkomendasikan dan di setujui PERUSAHAAN dan masuk dalam Brand List RU IV sesuai terlampir. Pada saat pelaksanaan presentasi teknis, agar disampaikan merek cat yang akan digunakan dan menjelaskan prosedur/metode pengecatan yang akan dilakukan. Merek cat yang diajukan harus sama dengan merek cat yang ditawarkan pada penawaran dan selanjutnya sama dengan yang digunakan di lapangan. Penggunaan cat primer dan finish coat harus satu produk/merk yang sama pada saat pelaksanaan.
- 8.2.28 Pada saat awal pelaksanaan pengecatan, agar KONTRAKTOR melakukan pengujian terhadap Coverage material cat dan percontohan (sample) terhadap losses. Pada saat pelaksanaannya agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Pengawas PERUSAHAAN untuk menyaksikan.
- 8.2.29 KONTRAKTOR harus dapat memberikan surat dukungan dari Agen/Manufacturer/Vendor Cat yang digunakan dan Agen/Manufacturer/Vendor harus sanggup memberi Garansi selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila selama masa Garansi terjadi kerusakan, Agen/Manufacturer/ Vendor tersebut harus bersedia memperbaikinya.
- 8.2.30 KONTRAKTOR masih harus bertanggung-jawab (tidak melepas tanggung-jawab) terhadap material yang dipasoknya, apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diterima terjadi kegagalan operasi karena disebabkan kerusakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PERUSAHAAN (sesuai RAB) dengan yang dipasok, maka KONTRAKTOR harus bertanggung-jawab atas semua dampak dari kesalahan material yang dipasok tersebut.
- 8.2.31 Alat angkat yang disewakan harus dilengkapi dengan Fire Extinguisher, Kotak PPPK, segitiga pengaman, ban cadangan, kunci roda, tool kit, consumable part dan lainnya.
- 8.2.32 Alat angkat yang disewakan harus memilki surat-surat kendaraan yang sah, lengkap dan masih berlaku, termasuk sertifikat Depnaker dan yang lainnya.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 8.2.33 Sebelum alat angkat yang akan digunakan dalam pekerjaan ini dibawa ke Cilacap harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas PERUSAHAAN untuk uji kondisi dan kemampuan alat, kemudian harus memenuhi persyaratan/lulus dalam pengujian keamanan, keselamatan serta kelaikan pakai sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan di PERUSAHAAN.
- 8.2.34 Alat angkat setelah sampai ke kilang PERUSAHAAN akan dilakukan pemeriksaan ulang dan performance test guna penentuan laik pakai oleh pihak PERUSAHAAN bagian terkait.
- 8.2.35 KONTRAKTOR harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati-hati di dalam bekerja sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 8.2.36 KONTRAKTOR harus menyetorkan dan menyerahkan tanda bukti pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pekerjaan tersebut kepada PERUSAHAAN. Pembayaran BPJS harus sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Apabila pembayaran BPJS tidak sesuai dengan item-item dan/atau perhitungan menurut aturan BPJS, maka akan diberikan sanksi: MERAH. Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja KONTRAKTOR untuk menuju lokasi kerja harus melalui jalur yang ditentukan, dilarang melewati unit-unit operasi. KONTRAKTOR harus bertanggung jawab atas seluruh karyawannya, apabila ada kelalaian dan menyebabkan terganggunya unit operasi, KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi

9. TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI)

PERUSAHAAN memiliki komitmen untuk menerapkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada project atau pengadaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Untuk memenuhi hal tersebut, KONTRAKTOR wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan terkait dengan TKDN sebagai berikut:

- 9.1. Nilai minimum TKDN..... (% TKDN) yang wajib dipenuhi oleh KONTRAKTOR adalah sebagaimana dicantumkan pada:
- 9.1.1. Form A4: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN
- 9.1.2. Form A5: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Gabungan Barang/Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN.
- 9.2. KONTRAKTOR wajib melaksanakan monitoring selama masa penyelesaian pekerjaan dan menyampaikan hasil monitoring TKDN pada Form A6 ~~Dipada Pekerjaan~~ ditembuskan Fungsi Pelaksana P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) PT Pertamina (Persero).
- 9.3. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- 9.3.1 Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- 9.3.1.1. Verifikasi dilaksanakan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir.
- 9.3.1.2. Verifikasi dapat dimulai secepat-cepatnya 6 (enam) bulan sebelum masa penyelesaian pekerjaan berakhir untuk membantu KONTRAKTOR mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan verifikasi pasca masa penyelesaian pekerjaan.
- 9.3.2 Pelaksana Verifikasi
- 9.3.2.1. Verifikasi wajib menggunakan jasa surveyor independen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
- 9.3.2.2. Verifikasi dapat menggunakan jasa surveyor independen atau verifikator internal yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN.
- 9.3.2.3. Verifikasi dapat dilakukan sendiri oleh KONTRAKTOR yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 9.3.2.4. PERUSAHAAN dapat meminta dilakukan verifikasi dan KONTRAKTOR wajib bekerja sama dengan verifikator yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN.
- 9.3.3 KONTRAKTOR wajib mendukung dan kooperatif pada pelaksanaan verifikasi sesuai ketentuan pada pasal 9.3.2.1/2/3, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi.
- 9.3.4 Apabila dibutuhkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka hasil verifikasi pasca penyelesaian pekerjaan perlu mendapatkan pengesahan oleh kementerian terkait.
- 9.4. Sanksi Finansial
- 9.4.1 Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada KONTRAKTOR apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 1, dengan berdasarkan formula sebagai berikut:
- $$\left[\frac{\text{Nilai Penawaran} - \text{Nilai Kontrak}}{\text{Nilai Penawaran}} \times 100 \right] \times \text{Nilai Kontrak}$$
- Harga Penawaran Pelaksana Kontrak adalah harga penawaran setelah negosiasi yang tercantum dalam kontrak.
- 9.4.2 Apabila hasil aplikasi persentase nilai TKDN dalam penawaran mengakibatkan perubahan peringkat pemenang dari pelaksanaan PEKERJAAN, selain ketentuan pada Pasal 9.4.1 maka KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi tambahan berupa selisih HARGA KONTRAK dengan harga penawaran terendah
- 9.4.3 Pasal 9.4.2 tidak berlaku jika HARGA KONTRAK merupakan harga penawaran terendah
- 9.4.4 Adapun besaran persentase sanksi finansial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.4.1 dan 9.4.2 adalah maksimal 15%
- 9.2. Untuk memastikan proses verifikasi TKDN maka pembayaran atas tagihan terakhir akan ditahan senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan Pasal 9.4.1 di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan tersebut.
- 9.3. KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PERUSAHAAN.

10. LAMPIRAN

LAMPIRAN B.1 Perincian Biaya Tanpa Harga

LAMPIRAN B.2 Split of Works

LAMPIRAN B.3 Company Selected Standard RU IV

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

LAMPIRAN C
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 1

HARGA KONTRAK

- 1.1 **HARGA KONTRAK** atas pelaksanaan seluruh **PEKERJAAN** adalah sebesar.....
(.....) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen)
dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Angka 2 Lampiran C ini.
- 1.2 **HARGA KONTRAK** sebagaimana dimaksud pada Angka 1.1 pada Lampiran C ini hanya dapat diubah
atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Addendum yang disetujui **PARA PIHAK**

PASAL 2

TATA CARA PEMBAYARAN

- 2.1 Pembayaran kepada **KONTRAKTOR** berdasarkan **KONTRAK** ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
- 2.1.1 **Termin 1**
- 2.1.1.1 Pembayaran sebesar **50% (lima puluh persen)** dari **HARGA KONTRAK** setelah
pekerjaan mencapai progress **55% (lima puluh lima persen)** dan diterima dalam
keadaan baik oleh **PERUSAHAAN** yang dinyatakan dalam **Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- 2.1.1.2 Persyaratan penagihan Termin 1 yaitu:
- Purchase Order (PO) material Medium Lead Delivery Item (MLDI) yang menjadi
tanggung jawab **KONTRAKTOR** telah diterbitkan Purchase Order yang telah
disetujui oleh vendor (unprice), yang termasuk material tersebut sebagai berikut:
1) **Free Vent with Flame Arrester 10"**
 - Purchase Order (PO) material selain yang disebutkan point 2.1.1.2.a. yang menjadi
tanggung jawab **KONTRAKTOR** telah diterbitkan Purchase Order yang telah
disetujui oleh vendor (unprice) telah mencapai progress 90%.
 - Pekerjaan engineering untuk keperluan procurement harus sudah mencapai
progress 90%, dibuktikan dengan list AFC engineering drawing.
 - Pekerjaan engineering (prosedur-prosedur, QA/QC, ITP) minimal harus sudah
mencapai progress 80%, dibuktikan dengan list AFC engineering drawing serta
melampirkan ITP (Inspection Test Plan) yang sudah disusun oleh PJIT (third party)
dan diapprove oleh MIGAS.
 - Pekerjaan procurement material **KONTRAKTOR** dibobot sesuai dengan nilai yang
ditawarkan dengan perhitungan progress mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1) Material yang diperhitungkan hanya material on site (MOS) di Area Kilang
PERUSAHAAN yang siap dilakukan erection dan disetujui **PERUSAHAAN**
diprogres 60%.
2) Material terpasang di lapangan diprogres 20%.
3) Jika material sudah dilakukan pengetesan / individual running test diprogres
20%.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

2.1.2 Termin 2

- 2.1.2.1 Pembayaran sebesar **35% (tiga puluh lima persen)** dari **HARGA KONTRAK** setelah pekerjaan mencapai progres **100%** (lima puluh lima persen), dan diterima dalam keadaan baik oleh **PERUSAHAAN** yang dinyatakan dalam **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTP-I)** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2.1.3 Termin 3

- 2.1.3.1 Pembayaran dilakukan sebesar **15% (lima belas persen)** dari **HARGA KONTRAK** sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.1
- 2.1.3.2 Pembayaran Termin III dapat dibayarkan dengan syarat sebagai berikut:
- Setelah masa pemeliharaan berakhir dan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan tersebut diterima dalam keadaan baik oleh **PERUSAHAAN** yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan Kedua (BASTP-II) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - Dokumen Manufacture Data Report (MDR) dan dokumen hasil monitoring untuk verifikasi TKDN pada Form A6 diserahkan **PERUSAHAAN** sebagaimana disebutkan dalam item VII. Deliverables pekerjaan.

2.2 **KONTRAKTOR** wajib menagih kepada **PERUSAHAAN** untuk **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan telah diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN** lambat-lambatnya 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER** setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Apabila **KONTRAKTOR** menagih di luar jangka waktu tersebut, **PERUSAHAAN** tidak menjamin kelancaran pembayaran kepada **KONTRAKTOR**.

2.3 Apabila **KONTRAKTOR** terlambat menagih kepada **PERUSAHAAN** yang mengakibatkan adanya denda pajak, maka denda pajak tersebut menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR** yang akan langsung dipotongkan pada tagihan **KONTRAKTOR**.

2.4 Untuk setiap pengajuan pembayaran **KONTRAKTOR** harus menyampaikan dokumen pembayaran secara lengkap dan benar, yang terdiri dari:

- 2.4.1. Invoice asli dinyatakan dalam mata uang Rupiah
- 2.4.2. Kwitansi
- 2.4.3. Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan asli yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** sesuai otorisasi yang berlaku.
- 2.4.4. Dokumen Persetujuan Pembayaran (Payment Approval) yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan otorisasi.
- 2.4.5. Melampirkan Lampiran C dari **KONTRAK** untuk pengadaan jasa.
- 2.4.6. E-Faktur/Faktur Pajak (dalam **KONTRAKTOR** merupakan penyedia barang/jasa dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap); atau Form DGT dan Certificate of Residence/Domicile (dalam **KONTRAKTOR** merupakan penyedia barang/jasa luar negeri) (apabila diperlukan) disertai dokumen pendukung seperti time sheet summary untuk pekerjaan jasa luar negeri
- 2.4.7. Surat Keterangan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) (bila ada)
- 2.4.8. Sertifikat Badan Usaha Konstruksi sebagai tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing, sesuai ketentuan terkait jasa konstruksi (bila ada).
- 2.4.9. Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan (SKB) dilengkapi dengan Bukti Setor Pajak Penghasilan. (bila ada).
- 2.4.10. Salinan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan yang telah tervalidasi oleh **PERUSAHAAN** (jika ada).
- 2.4.11. Kartu Catatan Pembayaran (khusus untuk pembayaran bertahap).

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 2.5 Untuk pelaksanaan PEKERJAAN, KONTRAKTOR harus menyampaikan dokumen pendukung pelaksanaan PEKERJAAN, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:
- 2.5.1 Dokumen bukti deliverable ATS dan upgrade software H/CAMS sesuai dengan periode deliverable.
 - 2.5.2 Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa beserta bukti dokumen pendukung upgrade GRTMPS sesuai dengan periode deliverables
 - 2.5.3 Dokumen Laporan Pelaksanaan Training/Support, Work Order, serta dokumen pendukung untuk kegiatan Training ataupun Support
- 2.6 Dalam hal KONTRAKTOR merupakan penyedia barang/jasa dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, KONTRAKTOR wajib mencantumkan tanggal faktur pajak dan tanggal serah terima PEKERJAAN dan menyampaikannya pada bulan yang sama. Faktur pajak harus diisi secara lengkap dan benar. Apabila tanggal faktur pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut, PERUSAHAAN berhak menolak/mengembalikan berkas.
- 2.7 Dalam hal KONTRAKTOR merupakan penyedia barang/jasa luar negeri, KONTRAKTOR wajib menyampaikan Form DGT. Surat Keterangan Domisili pada Form DGT wajib disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan penandasahan oleh pejabat yang berwenang di negara tempat KONTRAKTOR atau penandasahan dapat digantikan dengan Certificate of Residence (CoR) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negara KONTRAKTOR, dan Form DGT tetap harus disampaikan dan diisi lengkap (kecuali kolom penandasahan yang telah digantikan dengan CoR).
- CoR harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 2.7.1 Menggunakan Bahasa Inggris;
 - 2.7.2 Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai :
 - 2.7.2.1 Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai
 - 2.7.2.2 Tanggal penerbitan
 - 2.7.2.3 Tahun pajak berlakunya Certificate of Residence
 - 2.7.2.4 Nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tandatangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda)
- 2.8 Dokumen pembayaran sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2.4. KONTRAKTOR diserahkan kepada PERUSAHAAN dengan ditujukan ke alamat:
- PT PERTAMINA (PERSERO)**
Shared Service (SS) Finance
U.p.: Manajer Invoice and Payment
- (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mengacu pada Petunjuk Teknis Lampiran C).
- 2.9 Dokumen pendukung pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2.5. Lampiran C KONTRAKTOR diserahkan kepada PERUSAHAAN dengan ditujukan ke alamat sesuai dengan Direksi Pekerjaan yang dinyatakan pada Lampiran C KONTRAKTOR sebagai salah satu dasar untuk dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 2.10 Tanggal penerimaan dokumen pembayaran di SS Finance PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.8 Lampiran C KONTRAKTOR setiap bulannya adalah tanggal 22 bulan berjalan. Untuk dokumen pembayaran yang diterima setelah tanggal 22 akan diproses di bulan berikutnya dengan invoice dan faktur pajak yang menyesuaikan waktu pemrosesan.
- 2.11 PERUSAHAAN akan membayar tagihan KONTRAKTOR setelah dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2.4. Lampiran C KONTRAKTOR disampaikan oleh KONTRAKTOR secara lengkap dan benar dan diterima oleh PERUSAHAAN. Dalam hal dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2.4. Lampiran C KONTRAKTOR belum disampaikan secara lengkap dan benar, maka proses pembayaran belum dapat dilakukan.

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

2.12 Pembayaran akan dilakukan dengan transfer ke rekening **KONTRAKTOR** dengan alamat:

Bank :
Alamat Bank :
No. Rekening :
Atas Nama :
Mata Uang : IDR

2.13 Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening **KONTRAKTOR** sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 2.11. Lampiran **KONTRAK** ini, maka dibuatkan amandemen terhadap **KONTRAK** untuk menyatakan perubahan nama dan nomor rekening **KONTRAKTOR** tersebut. Untuk proses amandemen tersebut, **KONTRAKTOR** terlebih dahulu melakukan pemutakhiran PERTAMINA VENDOR DATABASE disertai dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan dari Bank Asal bahwa Nomor Rekening Asal tidak memiliki kewajiban finansial terkait **KONTRAK** ini; dan
2. Surat Referensi Bank sesuai nomor rekening yang baru yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengajuan pemutakhiran PERTAMINA VENDOR DATABASE;

Perubahan rekening menjadi tanggung jawab sepenuhnya **KONTRAKTOR** dan membebaskan **PERUSAHAAN** dari segala konsekuensi hukum yang dimungkinkan terjadi atas perubahan tersebut.

2.14 **PERUSAHAAN** berhak memotong tagihan **KONTRAKTOR** atas seluruh hutang dan kewajiban lain **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** yang timbul dari **KONTRAK** ini maupun kontrak lainnya.

PASAL 3

PAJAK DAN PUNGUTAN

- 3.1. Semua pajak, bea meterai, iuran restribusi dan atau pungutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan **KONTRAK** ini menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban dan tanggung jawab **PERUSAHAAN**.
- 3.2. **PERUSAHAAN** akan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembayaran kepada **KONTRAKTOR** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pungutan pajak lain, bila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sepanjang hak atau kewenangan tersebut diatur dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut.
- 3.4. Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan/terhutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini akan disetorkan langsung **PIHAK** yang berwenang dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku kepada Kas Negara.
- 3.5. Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka baik **PERUSAHAAN** maupun **KONTRAKTOR** akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, iuran, restribusi dan/atau pungutan lain.

PASAL 4

JAMINAN PELAKSANAAN

Jaminan pelaksanaan dikenakan sebesar **10% (sepuluh persen)** dari total nilai kontrak sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan **PERUSAHAAN**.

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

PASAL 5

SANKSI / DENDA

- 5.1 Apabila **KONTRAKTOR** tidak dapat menyelesaikan **PEKERJAAN** sesuai dengan jadwal **PEKERJAAN** yang telah ditentukan, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan **KONTRAKTOR** dikenakan penalty berupa denda sebesar 2% (dua permil) per tiap hari keterlambatan dari setiap tahap kegiatan sampai dengan jumlah maksimum denda sebesar 5% (sepuluh persen) **HARGA KONTRAK**.
- 5.2 Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 5.1 akan diperhitungkan dengan tagihan **KONTRAKTOR** pada saat pelaksanaan pembayaran sesuai **HARGA KONTRAK** dari setiap tahap kegiatan.
- 5.3 Dalam hal **KONTRAKTOR** tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh **PEKERJAAN** yang berpotensi mengganggu operasi **PERUSAHAAN**, akan dilakukan penerbitan Surat Peringatan oleh **PERUSAHAAN**. Apabila **KONTRAKTOR** tidak mampu atau tidak beritikad untuk mengindahkan Surat Peringatan Perusahaan tersebut, maka **PERUSAHAAN** dapat menunda pembayaran, menghentikan sementara **PEKERJAAN**, hingga pemutusan **KONTRAK**, serta memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di **PERUSAHAAN**.
- 5.4 Sanksi Administratif
- 5.4.1 Selain Penge naan denda, dalam **KONTRAKTOR** alai atau tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam RKS ini, **PERUSAHAAN** dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan SK Direksi No. 43/C00000/2015-S0 Revisi Ke-3 atau perubahannya
- 5.4.2 Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan denda atau sanksi lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif tidak meniadakan **PIHAK PERTAMA** untuk juga melakukan pemutusan kontrak dan/atau pencairan jaminan pelaksanaan

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN D
JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. **JANGKA WAKTU KONTRAK** dihitung sejak **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN** dan akan tetap berlaku sampai dengan (.....) bulan setelah berakhirnya **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**
2. **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN** adalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat.
3. **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** adalah Masa Penyelesaian Pekerjaan (MPP) merupakan total dari MPL dan MPA yaitu **240 (dua ratus empat puluh) hari kalender** yang ditentukan dalam Kick-Off Meeting dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Masa Penyelesaian Lingkup (MPL)** adalah selama **150 (seratus lima puluh) HARI KALENDER** sejak **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN** dengan detail sebagai berikut:
 - 1) Hari kerja sesuai dengan hari kerja yang berlaku di PERUSAHAAN dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Hari Kerja adalah : Senin s/d Jum'at.
 - b) Hari Sabtu, Minggu dan hari-hari Besar : Libur.
 - 2) Jam kerja sesuai dengan jam kerja yang berlaku di PERUSAHAAN dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Jam kerja hari Senin s/d Kamis adalah : 07.00 s/d 16.00
 - b) Jam kerja hari Jum'at adalah : 07.00 s/d 16.30
 - c) Jam istirahat hari Senin s/d Kamis adalah : 12.00 s/d 13.00
 - d) Jam istirahat hari Jumat adalah : 11.30 s/d 13.00
 - 3) **Masa Penyelesaian Lingkup** pekerjaan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis atau permintaan **PERUSAHAAN**. Bila permintaan Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diminta **KONTRAKTOR** dapat diberikan oleh **PERUSAHAAN** setelah **KONTRAKTOR** menyampaikan permohonan secara tertulis yang disertai dengan alasan kepada **PERUSAHAAN** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 diatas berakhir yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen
 - 4) Segala bentuk persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** merupakan perpanjangan dengan pengenaan denda terkecuali dinyatakan secara tegas bahwa surat persetujuan perpanjangan tersebut merupakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan PEKERJAAN tanpa pengenaan denda.
 - 5) Apabila progress dinilai kurang dan atau diperlukan adanya pekerjaan diluar jam/hari kerja maka **KONTRAKTOR** harus bersedia bekerja lembur dan/atau menambah tenaga.
 - b. **Masa Penyelesaian Administrasi (MPA)** adalah selama **90 (sembilan puluh) HARI KALENDER** terhitung setelah berakhirnya **Masa Penyelesaian Lingkup (MPL)** selesai dilaksanakan atau setelah BASTP-I disetujui, dengan detail penjabaran sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan tertentu yang memerlukan waktu dalam rangka administrasi perhitungan Final Lingkup Kerja yang berpotensi terjadinya perubahan Kontrak (Amandemen) yang belum atau tidak dapat diselesaikan selama Masa Penyelesaian Seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) maka dapat ditambahkan Masa Penyelesaian Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) setelah MPL tersebut.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

- 2) MPA dapat diberikan hanya dalam rangka untuk penyelesaian administrasi perubahan Kontrak (Amandemen), bukan untuk melaksanakan Lingkup Kerja yang seharusnya dilaksanakan pada Masa Penyelesaian Seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL).
 - 3) Penerbitan Amandemen sesuai ketentuan pada STK Pengadaan Barang/Jasa
 - 4) Meskipun diberikan MPA namun apabila Pelaksana Kontrak terlambat menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan selama MPL maka kepada Pelaksana Kontrak tersebut tetap akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai ketentuan.
4. **Masa Pemeliharaan** adalah selama **30 (tiga puluh) HARI KALENDER** dihitung setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% atau setelah BASTP-I disetujui dan dapat diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Selama masa pemeliharaan, segala resiko, kerusakan, cacat gangguan teknis, gangguan operasional, atau tidak dapat beroperasinya dan/atau terintegrasinya pekerjaan, termasuk untuk melaksanakan perbaikan dan/atau penggantian peralatan/material yang diperlukan dalam rangka perbaikan tersebut menjadi tanggungjawab **KONTRAKTOR**
 - b. Semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan masa pemeliharaan ini ditanggung sepenuhnya oleh **KONTRAKTOR**, kecuali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh **PERUSAHAAN**
 - c. Selama masa pemeliharaan wajib menempatkan **PEKERJA KONTRAKTOR** di LOKASI pekerjaan dan mengambil Tindakan yang harus dilakukan sebagai respon awal dalam waktu 1 x 24 Jam atas pemberitahuan kerusakan secara tertulis **PERUSAHAAN** **KONTRAKTOR** tidak dapat menyelesaikan perbaikan dan/atau penggantian peralatan/material selama masa pemeliharaan, maka **PERUSAHAAN** akan mengeluarkan surat peringatan tertulis **KONTRAKTOR**
 - d. Apabila dalam masa pemeliharaan **KONTRAKTOR** tidak dapat melaksanakan perbaikan-perbaikan dan/atau penggantian material sebagaimana diminta **PERUSAHAAN** maka atas pembayaran HARGA KONTRAK akan dikurangi sesuai dengan nilai pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan perbaikannya tersebut.
 - e. Setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan seluruh perbaikan atas pekerjaan (bila ada), maka **KONTRAKTOR** harus menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PERUSAHAAN** dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Kedua (BASTP-II) yang ditandatangani PARA PIHAK.
5. **Masa Garansi** dihitung setelah masa pemeliharaan berakhir atau BASTP-II disetujui dan dapat diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN** dengan detail sebagai berikut
- a. **KONTRAKTOR** harus dapat memberikan surat dukungan dari Coating Inspektor dari Agen/Manufacturer/Vendor Cat yang digunakan dan Agen/Manufacturer/Vendor harus sanggup memberi Garansi **7 (tujuh) tahun** Apabila selama masa Garansi terjadi kerusakan, Agen/Manufacturer/Vendor tersebut harus bersedia memperbaikinya, Inspektor coating harus berada di lapangan selama pekerjaan pengecatan berlangsung.
6. **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** adalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat dengan syarat-syarat penerimaan pekerjaan:
- 6.1. **Penyelesaian Pekerjaan**
Pelaksana telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan lingkup kerja dan spesifikasi teknis serta semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan dapat diterima serta disetujui oleh **PERUSAHAAN**
 - 6.2. **Dokument Pekerjaan**
 - a. **Pembuatan Dokumentasi.**
 - 1) **KONTRAKTOR** sebelum melakukan pekerjaan penggantian dan atau penambahan terlebih dahulu mengajukan engineering drawing for contruction untuk mendapatkan persetujuan

PARAF/TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, Equipment Overhaul dan Maintenance Area 4

- 2) KONTRAKTOR harus re-drawing setiap pekerjaan yang dilakukan penggantian dan atau penambahan berdasarkan kondisi aktual di lapangan (as built drawing) kemudian di-submit ke PERUSAHAAN untuk approval oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, Equipment Overhaul dan Maintenance Area 4
- 3) Pelaksana pekerjaan harus membuat dan menyerahkan dokumen laporan akhir hasil pekerjaan sesuai lingkup kerja dan spesifikasi teknis yang diminta oleh PERUSAHAAN dalam bentuk softfile format .pdf, .dwg, .xls dan lainnya sebanyak rangkap 3 (tiga) yang disusun dengan rapi dan baik kemudian diserahkan ke bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, Equipment Overhaul dan Maintenance Area 4
- 4) KONTRAKTOR membuat dokumen laporan point 3 dalam bentuk hardfile yang diserahkan ke Maintenance Area 4 untuk dokumentasi.

b. Isi Dokumen, dokumen yang diserahkan meliputi dan tidak terbatas pada :

- 1) Semua dokumen administrasi antara lain: Copy RKS, SPB, surat ijin masuk kerja, surat ijin lembur, surat masuk material/peralatan kerja.
- 2) Laporan harian dan progress pekerjaan.
- 3) As Built drawing apabila pekerjaan yang dilakukan terjadi perubahan pada dimensi atau elevasi dari kondisi actual di lapangan atau as built drawing sebelumnya.
- 4) KONTRAKTOR menyerahkan As Built drawing asli yang telah di approval oleh PERUSAHAAN ke bagian Central File PERUSAHAAN sebagai dokumentasi.

6.3. Penerimaan pekerjaan

Tanki dapat diterima apabila telah memenuhi sebagai berikut;

- a. Pekerjaan ini diterima apabila pelaksana telah memenuhi seluruh syarat-syarat penerimaan sebagaimana diuraikan pada butir 6.2
 - b. Secara mechanically keseluruhan peralatan, system pengaman, system control, appurtunances dan accessories telah terpasang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan telah dilakukan hydrotest, dan pengetesan yang membuktikan semua system bisa bekerja dengan baik sesuai dengan peruntukannya (Mechanically Completed
 - c. Hasil performance test tangki telah sesuai spesifikasi dan disetujui oleh PERUSAHAAN
7. Tanggal berakhirnya **WANGKA WAKTU KONTRAK** adalah sesuai hasil kesepakatan pada Kick-Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

LAMPIRAN E HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENTAL (HSSE)

PERUSAHAAN memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasinya guna melindungi setiap personil (**pekerja**, **KONTRAKTOR** dan masyarakat sekitar), asset **PERUSAHAAN** dan lingkungan. Tujuan dan komitmen **PERUSAHAAN** terhadap aspek HSSE tertuang dalam Kebijakan HSSE **PERUSAHAAN**.

Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk mencegah terjadinya **KONTRAKTOR** yang melaksanakan pekerjaan berisiko **sebelum** harus melaksanakan seluruh tindakan pencegahan bahaya dan pengendalian resiko terkait selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAKTOR** dengan cara namun tidak terbatas pada:

1. Mematuhi peraturan dan regulasi HSSE yang berlaku **PERUSAHAAN**
2. Mematuhi HSSE Golden Rules **PERUSAHAAN** yaitu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN** mengintervensi setiap perilaku/ kondisi **standar** yang terjadi, peduli terhadap keselamatan diri dan personil di sekitar.
3. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak di lokasi **PERUSAHAAN** sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
4. Memenuhi persyaratan Ijin Masuk Lokasi bagi **KONTRAKTOR** yang akan melaksanakan pekerjaan di lokasi **PERUSAHAAN**
5. Tidak merokok di dalam area kerja (merokok hanya di lokasi yang **PERUSAHAAN**)
6. Mematuhi pengelolaan housekeeping dan kebersihan lokasi kerja.
7. Dilarang melakukan tindakan diluar kewenangannya.
8. Menerapkan system pengelolaan Pencegahan paparan Pandemi (seperti Covid-19) selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak di lokasi **PERUSAHAAN** sesuai Protokol Pencegahan dan penanganan Pandemi yang berlaku. Dalam hal terjadi paparan Pandemi terhadap Personil **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak, maka penanganan personil tersebut menjadi lingkup **KONTRAKTOR**
9. Mematuhi system pengelolaan keadaan darurat yang berlaku **PERUSAHAAN** terkait.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR
--

LAMPIRAN F

PASAL 1 ASURANSI

1. **KONTRAKTOR** diwajibkan mengadakan dan menjamin ketersediaan liputan asuransi dalam bentuk Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) yang menjamin Pesangon Pegawai dan Asuransi Tenaga Kerja, atau pertanggung jawaban atas bidang yang disyaratkan oleh Undang-Undang (termasuk namun tidak terbatas pada hukum laut dan hukum internasional) dapat diterapkan dimanapun pekerjaan dijalankan dan kapanpun kontrak kepegawaian dari **PERUSAHAAN** dan **KONTRAKTOR** tersebut dibuat atau akan dibuat.
2. Pada saat mengajukan permohonan pembuatan ID Card **PERUSAHAAN** maka **KONTRAKTOR** harus melampirkan bukti setor asuransi tenaga kerja kepada Bagian Security **PERUSAHAAN** dengan jumlah sesuai dengan **PERSONIL** **KONTRAKTOR** yang didaftarkan.
3. Kecelakaan kerja yang dialami **PERSONIL** **KONTRAKTOR** sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**. Apabila timbul kecelakaan yang menimbulkan **fatality** di lokasi **PERUSAHAAN** maka **PERUSAHAAN** dapat memutuskan kontrak secara sepihak diikuti dengan pencairan JAMINAN PELAKSANAAN dan atau memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PERUSAHAAN**.

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

LAMPIRAN G

LAIN-LAIN

1. DIREKSI PEKERJAAN

1.1 Pejabat yang mewakili **PERUSAHAAN** selaku Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan **PERUSAHAAN** (Penandatangan **KONTRAK** ini) menunjuk **Maintenance Execution I Manager** sebagai **Direksi Pekerjaan** untuk kepentingan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan Direksi Pekerjaan dapat melimpahkan kewenangannya kepada **Maintenance Area IV Section Head** sebagai **Pengawas Pekerjaan** untuk bertindak sebagai wakil **PERUSAHAAN** selaku Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan yang berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan **KONTRAK**

1.2 Wakil **KONTRAKTOR**

KONTRAKTOR menunjuk seorang Pimpinan Pelaksana Pekerjaan untuk **KONTRAKTOR** dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/perintah **PERUSAHAAN** dalam pelaksanaan **PEKERJAAN**

2. KORESPONDENSI

2.1 Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan **KONTRAK** akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. **PERUSAHAAN**

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV CILACAP

Jl. MT Haryono No.77 Lomanis Cilacap 53221

Up.

.....

.....

.....

b. **KONTRAKTOR**

.....

.....

.....

Telepon No. : +65.....

Facsimile No. : +65.....

E-mail :

2.2 Dalam hal korespondensi yang disampaikan **KONTRAKTOR** dimaksudkan untuk mengadakan perubahan ketentuan dalam **KONTRAK** maka korespondensi harus disampaikan oleh **KONTRAKTOR** langsung kepada **PERUSAHAAN** (penandatangan **KONTRAK** ini) dengan alamat sebagaimana tersebut dibawah ini:

PERUSAHAAN:

PT Kilang Pertamina Internasional

Information Technology

Up. Sr Manager Busines IT Solution

Patra Jasa Office Tower Lantai 9

Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 32-34, Kuningan

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PARAF/TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

2.3 **PARA PIHAK** akan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat, pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas tanpa dibuat amendemen terhadap **KONTRAK** ini dan menjadi lampiran **KONTRAK** yang mengikat **PARA PIHAK**

3. PENILAIAN KINERJA

PERUSAHAAN akan melakukan penilaian kinerja kepada **KONTRAKTOR** terkait pelaksanaan **KONTRAK** ini, sesuai Pedoman yang berlaku.

4. PENGATURAN KONTRAKTOR YANG DIKENAKAN SANKSI HITAM DAN **MERAH** (akumulasi poin kinerja).

4.1 Sanksi Merah/Hitam yang dikenakan kepada kantor **KONTRAKTOR** berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan **KONTRAKTOR** tersebut.

4.2 Sanksi Merah/Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/**KONTRAKTOR** berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor **KONTRAKTOR**

4.3 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada **KONTRAKTOR** yang adalah Perusahaan Induk, tidak berlaku untuk Anak Perusahaan **KONTRAKTOR**

4.4 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada Anak Perusahaan **KONTRAKTOR** tidak berlaku untuk **KONTRAKTOR** yang adalah Perusahaan Induk.

4.5 Perluasan Sanksi Hitam

Sanksi Hitam yang dikenakan kepada **KONTRAKTOR** adalah satu unit bisnis **PERUSAHAAN** berlaku juga secara langsung di seluruh unit bisnis lainnya di lingkungan **PERUSAHAAN** dan seluruh Anak Perusahaan **PERUSAHAAN** Perusahaan Terafiliasi **PERUSAHAAN** baik di Hilir (Downstream) maupun di Hulu (Upstream) yang menggunakan mekanisme pembebanan biaya bersifat on-cost recovery

5. DOKUMEN PENGADAAN

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------

PERSETUJUAN

Nama Pekerjaan **Overhaul Tangki 041T313 Area LOC III PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap**

Dokumen : TOR (Draft Kontrak Lampiran B – G)

Cilacap, Januari 2024

Mengusulkan,

Mengetahui,

Munhardeka Aprilin Nur K.
Equipment Overhaul Section Head

Andhika Wiraswastika
Turn Around Manager

Menyetujui,

Hermawan Budiantoro
Sr. Manager Operation & Manufacturing

PARAF/TANDA TANGAN PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
----------------------------------	------------